

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 4500000-7 ROBOTY ROZBIORKOWE - ŁAZIENKI II PIĘTRO					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09				
	WC M	6	szt.	6,000	
	WC D	7	szt.	7,000	
	WC personelu	1	szt.	1,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	WC M	[1,05+0,80]*2*3,12*4-0,80*2,05*4+[1,91+3,70]*2*3,12-0,80*2,05*5+[2,29+3,70]*2*3,12-0,80*2,05*2	m ²	100,520	
	WC D	[0,89+1,15]*2*3,12-0,80*2,05+[0,90+0,89]*2*3,12-0,80*2,05+[2,68+2,56]*2*3,12-0,80*2,05*6+[0,80+1,02]*2*3,12*3-0,80*2,05*3	m ²	72,627	
	WC personelu	[0,89+1,45]*2*3,12-0,70*2,05	m ²	13,167	
				RAZEM	186,314
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
	WC M	19,34	m ²	19,340	
	WC D	21,90	m ²	21,900	
	WC personelu	1,20	m ²	1,200	
				RAZEM	42,440
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
	WC M	3,62*3,12-0,80*2,05+1,05*3,12*3+0,70*3,12+3,70*3,12-0,80*2,05*4	m ²	26,650	
	WC D	3,70*3,12-0,80*2,05+1,02*3,12*2+2,56*3,12-0,80*2,05*3+0,80*3,12+2,15*3,12-0,80*2,05*2	m ²	25,260	
	WC personelu	1,45*3,12+0,89*3,12-0,70*2,05	m ²	5,866	
				RAZEM	57,776
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0349-02				
	WC M	0,10*2,05*0,24	m ³	0,049	
	WC D	1,10*2,05*0,24	m ³	0,541	
	WC personelu	0,40*2,05*0,24	m ³	0,197	
				RAZEM	0,787
6	KNR 4-01	- usunięcie z piętra budynku gruzu R*2	m ³		
d.1	0106-04				
		186,314*0,03	m ³	5,589	
		42,44*0,03	m ³	1,273	
		57,776*0,12	m ³	6,933	
		0,787	m ³	0,787	
				RAZEM	14,582
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-17				
	0108-20	14,582	m ³	14,582	
				RAZEM	14,582
2 45431000-7 POSADZKI II PIĘTRA					
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome posadzki	m ²		
d.2	202 1134-01				
	WC M	19,20	m ²	19,200	
	WC D	19,66	m ²	19,660	
	WC person.+ON	3,50	m ²	3,500	
				RAZEM	42,360
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01				
	WC M	19,20	m ²	19,200	
	WC D	19,66	m ²	19,660	
	WC person.+ON	3,50	m ²	3,500	
				RAZEM	42,360
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-08	42,36	m ²	42,360	
				RAZEM	42,360
3 45454100-5 STROPY - sufity podwieszane kasetonowe					
11	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 * 60 cm S ofit ROCKFON lub równowazna	m ²		
d.3	202 2702-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	WC M	19,20	m ²	19,200	
	WC D	19,66	m ²	19,660	
				RAZEM	38,860
4	45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ceną ościeżnicy	szt		
d.4	0320-02	2+2+1	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe wraz z okuciami i zamknięciami	m ²		
d.4	1017-02	0,90*2,00*5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
5	45450000-6	SCIANKI SYSTEMOWE DO WC Z DRZWIAMI			
14	KNR 4-01	Zakup i montaż ścianek ustępowych z drzwiami , pełne , kompletne - stopki ze stali nierdzewnej ,	m ²		
d.5	analiza indywidualna	1,30*1,80+1,30*1,80*2+1,02*1,80*2+1,30*1,80+1,00*1,80	m ²	14,832	
	WC M	1,30*1,80*2+3,10*1,80*2+1,30*1,80	m ²	18,180	
	WC D				
				RAZEM	33,012
6	45453000-7	SCIANKI DZIAŁOWE NOWE - OBUDOWY PIONOW - TYNKI			
15	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian	m ²		
d.6	0306-02	3,70*3,12-0,90*2,00	m ²	9,744	
	WC M	[1,57+2,38]*3,12+1,00*3,12+1,32*3,12-0,90*2,00	m ²	17,762	
	WC D				
				RAZEM	27,506
16	KNNR 2	Ścianki działowe z płyt gipsowych wodoodpornych gr 8 cm np. VG-ORTH lub równoważne	m ²		
d.6	1701-01	2,30*3,12	m ²	7,176	
				RAZEM	7,176
17	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży - zamurowanie otworu drzwiowego	m ²		
d.6	0306-02	0,80*2,05	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i pozostałości po rozbiórce glazury	m ²		
d.6	0713-01	[3,70*2+2,06+1,30+2,38+1,87*2]*3,12-0,90*2,00	m ²	50,866	
	analogia	[1,30+1,02+1,65+1,18+2,38]*3,12+[2,48+3,70+1,60]*3,12-0,90*2,00	m ²	45,967	
	WC M	[2,28+1,57]*3,12-0,90*2,00	m ²	10,212	
	WC D				
	WC person. +ON				
				RAZEM	107,045
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany wszystkie	m ²		
d.6	202 1134-02	[3,70+1,87]*2*3,00+[3,38+3,70]*2*3,00-[0,90*2,00*2+1,80*2,05]	m ²	68,610	
	WC M	[2,48+3,70+1,60+2,38+0,88+1,32]*3,00-[0,90*2,00*2+1,80*2,05]+[1,65+1,30+3,87+1,44+0,92+2,30+3,10+2,38]*3,00-[1,80*2,05+0,90*2,00]	m ²	75,180	
	WC D	[2,28+1,57]*3,12*2-0,90*2,00	m ²	22,224	
	WC person. +ON.				
				RAZEM	166,014
20	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.6	0815-04	166,014	m ²	166,014	
				RAZEM	166,014
21	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.6	0829-06	166,014	m ²	166,014	
				RAZEM	166,014
22	KNR 2-02	Obud.pionów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń. jednowarstw.55-01	m ²		
d.6	2004-01	[0,20*2+0,50]*3,12	m ²	2,808	
	WC M	[0,60+0,20]*3,12	m ²	2,496	
	WC D	[0,20+0,30]*3,12	m ²	1,560	
	WC pers.+ ON				
				RAZEM	6,864
7	45330000-9	MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH			
23	KNR 2-15/	Baterie umywalkowe	szt.		
d.7	GEBERIT				
	0201-01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
24	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.7	0230-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wiszaca , zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR-W 2-15 d.7 0234-02 WC M	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 2-15 d.7 0219-02 analogia	Montaż kratak ściekowych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	45330000-9	MONTAZ URZADZEN SANITARNYCH - ŁAZIENKA PERSONELU + ON			
28	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0201-01	Baterie umywalkowe - z czujką ruchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", wiszaca , zamontowana na stelażu gr 19 mm z czujką ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.8 0219-02 analogia	Montaż kratak ściekowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.8 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż instalacji przywoławczej i awaryjnej wraz z materiałami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.8 analiza indywidualna	zakup i montaż poręczy przy umywalce - naścienne uchylne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.8 analiza indywidualna	zakup i montaż poręczy przy WC - uchwyt prosty naścienny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 d.8 0219-02 analogia	Montaż kratak ściekowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	45330000-9	PODEJSCIA PIONOW C.O.			
36	KNR 4-01 d.9 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2+2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR 4-01 d.9 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
		(do 2 m2 w 1 miejscu) 0,20*4,00	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
38	KNR-W 4-02 d.9 0501-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm - podejścia do c.o.	msc.		
		0,20*4,00	msc.	0,800	
				RAZEM	0,800