
PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE DŹWIGU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Kosztorys inwestorski
do projektu przebudowy i wykonania prac remontowych części sanitarnej budynku
oraz dobudowy dźwigu osobowego

ADRES INWESTYCJI : Czyżew

BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Opracował:

DZIAŁY KOSZTORYSU
Remont części sanitarnej szkoły oraz zasilanie dźwigu osobowego - Instalacje elektryczne - zasilanie dźwigu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont części sanitarnej szkoły oraz zasilanie dźwigu osobowego - Instalacje elektryczne - zasilanie dźwigu			
1	Instalacje elektryczne	1.1	1.5

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont części sanitarnej szkoły oraz zasilanie dźwigu osobowego - Instalacje elektryczne - zasilanie dźwigu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont części sanitarnej szkoły oraz zasilanie dźwigu osobowego - Instalacje elektryczne - zasilanie dźwigu					
1	45311000-0	Instalacje elektryczne			
1.1	KNR-W 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - pozycja adaptowana - rozbudowa istniejących rozdzielnic 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	KNR-W 5-10 0118-03 analiza indywidualna	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YDYżo 5x6 75	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
1.3	KNR-W 4-03 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm 4	otw. otw.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1.4	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.5	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następnny pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Remont części sanitarnej szkoły oraz zasilanie dźwigu osobowego - Instalacje elektryczne - zasilanie dźwigu

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	przewód YDYżo 5x6	m	78,0000	0,00	0,00
2.	rozbudowa rozdzielnicy	szt.	1,0000	0,00	0,00
3.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł