

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Polną z ul. Mały Rynek w Czyżewie

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,169		
2	2,3	D.01.02.04.29	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z odwozem gruzu na plac ZDP w Wysokiem Maz.	m2	212,63		
3	4,5	D.01.02.04.28	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm z odwozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	6,72		
4	6,7,8	D.01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm z odwozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora	m	254,20		
5	9,10.	D.01.02.04.12	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nawierzchni z odwozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	91,45		
6	11,12	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne bez transportu z wbudowaniem urobku w nasyp	m3	21,73		
7	13,14	D.02.0.01.12	Roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem urobku na odkład	m3	68,79		
8	15	D.03.02.01.74	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	2,00		
9	16	D.03.02.01.72	Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt	1,00		
10	17	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm z piasku	m2	500,51		
11	18	D.04.01.01.11	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	500,51		
12	19	D.06.01.01.00	Plantowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m2	22,00		
13	20,21	D.07.02.01.11	Ustawienie znków drogowych odblaskowych na słupkach stalowych o średnicy 50 mm	szt	2,00		
14	22	D.07.01.01.14	Oznakowanie poziome jezdni farbami - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	1,32		
15	23	D.08.02.02.11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50% kostka kolorowa,	m2	470,35		
16	24	D.08.02.02.11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej kostka szara	m2	15,52		
17	25	D.08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm	m	250,40		
18	26	D.08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm	m	28,80		
19			Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,169		
Razem:							
Podatek VAT 23%							
Wartość brutto:							

Sporządził:

*Miroslaw Luniewski*

Upraw. proj. i kierow. budowy  
Spec. konstr. inżyn. w zakr. dróg  
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Łom 33/86