

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</a>		
1			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km tras y	0,0370
			0,037		0,03700
			<a href="#">Dział nr 1.2. D.01.02.01-21 Karczowanie krzaków, zagajników</a>		
2			Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,0009
			3*3/10000		0,00090
3			Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km	m-p	5,0000
			<a href="#">Dział nr 1.3. D.01.02.04.51. Rozebranie ogrodzeń z siatki</a>		
4			Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m	6,0000
			<a href="#">Dział nr 2. D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE</a>		
			<a href="#">Dział nr 2.1. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem na odl. 3 km - koryto pod konstrukcję</a>		
5			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t	m3	24,5385
			koryto pod konstrukcję: 36,9*(2,50+2*0,08)*0,25		24,53850
			<a href="#">Dział nr 3. D.08.00.00 Elementy ulic</a>		
			<a href="#">Dział nr 3.1. D.08.03.01-11 Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30</a>		
6			Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	77,0000
			37,25*2+2,5		77,00000
			<a href="#">Dział nr 3.2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm</a>		
7			Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa. Grubość warstwy 10 cm.	m2	93,0000
			chodnik: 93		93,00000
8			Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	93,0000
			93		93,00000
			<a href="#">Dział nr 4. Roboty wykończeniowe</a>		
9			Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	24,5000
			37*0,5+3*2		24,50000

## 4. Roboty wykończeniowe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10			Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.	m2	24,5000
			24,5		24,50000