

**Przebudowa dróg gminnych – ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie
wraz z budową zatok parkingowych.**

TABELA WYRÓWNAŃ MASĄ BITUMICZNĄ

Lokalizacja		Rzędna nawierzchni		Powierzchnia wyrównania	Objętość wyrównania	Masa wyrównania
		Istniejącej	Projektowanej			
km	m	m	m	m ²	m ³	Mg
Wyrównanie istniejącej nawierzchni						
Ulica Cicha						
0	140,00	122,63	122,73	0,25	0,000	0,000
0	150,00	122,66	122,76	0,25	2,500	6,000
0	175,00	122,72	122,84	0,35	7,500	18,000
0	200,00	122,81	122,93	0,35	8,750	21,000
0	225,00	122,99	123,08	0,20	6,875	16,500
0	250,00	123,14	123,23	0,20	5,000	12,000
0	275,00	123,33	123,38	0,00	2,500	6,000
0	300,00	123,43	123,51	0,15	1,875	4,500
0	325,00	123,55	123,63	0,15	3,750	9,000
0	350,00	123,66	123,76	0,25	5,000	12,000
0	375,00	123,71	123,83	0,35	7,500	18,000
0	400,00	123,75	123,84	0,20	6,875	16,500
0	422,11	123,75	123,80	0,00	2,211	5,306
Wyrównanie nawierzchni po frezowaniu						
Ulica Cicha						
0	2,70	124,35	124,41	0,05	0,000	0,000
0	25,00	123,33	123,38	0,00	0,558	1,339
0	32,19	123,05	123,13	0,15	0,539	1,294
0	50,00	123,67	123,74	0,10	2,226	5,342
0	75,00	122,52	122,59	0,10	2,500	6,000
0	83,27	122,52	122,57	0,00	0,414	0,994
0	422,11	123,70	123,80	0,25	0,000	0,000
0	450,00	123,65	123,72	0,10	4,881	11,714
0	461,00	123,63	123,68	0,00	0,550	1,320
Ulica Ogrodowa						
0	0,00	123,74	123,82	0,15	0,000	0,000
0	25,00	124,22	124,28	0,05	2,500	6,000
0	41,94	124,41	124,46	0,00	0,424	1,018
Suma:					74,93	179,83