

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV: 45233120-6] [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,372	km tras y	0,3720 0,37200
			Dział nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D.02.00.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat. I-IV [D.02.01.01]		
2	KNNR 1 0202-0802	D.02.01.0 1	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 10-15t. Zdjęcie gruntu z pasa istniejących poboczy gruntowych. 372*2*1,5*0,1	m3	111,6000 111,60000
			Dział nr 3. D.04.00.00 POBUDOWA [CPV: 45233120-6] [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
3	KNNR 6 0101-0100	D.04.01.0 1	Przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne odcinek nawierzchni brukowej: 246*1,0*2 odcinek nawierzchni gruntowej: 126*(6,5+2*0,3*1,5)*2	m2	2356,8000 492,00000 1864,80000
			Dział nr 3.2. D.04.02.01 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm [D.04.02.01]		
4	KNNR 6 0106-0500	D.04.02.0 1	Warstwy odcinające (odsączające) zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek 372*(6,5+2*0,3*1,5)	m2	2752,8000 2752,80000
			Dział nr 4. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA O GRUBOŚCI 20 cm [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.05.01.03]		
			Dział nr 4.1. D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni żwirowej jezdni, z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, grubości 20 cm [D.05.01.03]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
5	KNNR 6 0202-0800	D.05.01.0 3	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 20 cm	m2	1860,0000
			nawierzchnia jezdni: 372*5		1860,00000
			Dział nr 4.2. D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni żwirowej poboczny, z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, grubości 20 cm [D.05.01.03]		
6	KNNR 6 0202-0800	D.05.01.0 3	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 20 cm	m2	572,4000
			pobocza: 372*2*0,75		558,00000
			zjazdy: 3*6*0,8		14,40000
			Dział nr 5. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233120-6] [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez obsianie [D.06.01.01.1]		
7	KNNR 1 0507-0300	D.06.01.0 1.1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	290,4000
			(372*2-3*6)*0,4		290,40000