

Przebudowa drogi gminnej do m. Dmochy Mrozy, na odcinku od drogi krajowej nr 63 do granicy gmin Andrzejewo i Czyżew, w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+316,23.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg] [D.01.01.01.]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01.]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,31623	km trasy	0,3162 0,31623
			Dział nr 1.2. D.01.02.01.063 Karczowanie krzaków i podszycia [D.01.02.01.]		
2	KNNR 1 0102-0600	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi) 15*1/10000	ha	0,0015 0,00150
3	KNNR 1 0107-0300	D.01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km 15*1*0,2	m-p	3,0000 3,00000
			Dział nr 1.3. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego [D.01.02.04.]		
4	KNNR 6 0802-0400	D.01.02.04	Rozebranie - sfrezowanie - nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową z kruszywa. Grubość nawierzchni 6 cm, podbudowy 10 cm. 316,23*3,85	m2	1217,4855 1217,48550
5	KNNR 4-01 0108-1900	D.01.02.04	Odwiezenie destruktu z rozbieranych konstrukcji nawierzchni samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. 316,23*3,85*0,16	m3	194,7977 194,79768
			Dział nr 2. D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE [D.02.01.01.]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne [D.02.01.01.]		
6	KNNR 1 0210-0301	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV wg tabeli robót ziemnych: 35,6	m3	35,6000 35,60000
			Dział nr 2.2. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem na odl. 1 km [D.02.01.01.]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
7	KNNR 1 0202-0801	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t	m3	503,2023
			wg tabeli robót ziemnych: 698		698,00000
			rozebrana konstrukcja nawierzchni: -194,7977		-194,79770
			Dział nr 2.3. D.02.03.01.13 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI [D.02.03.01]		
8	KNNR 1 0311-0300	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m3	35,6000
			wg tabeli robót ziemnych: 35,6		35,60000
9	KNR 2-01 0237-0401	D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kat. III	m3	35,6000
			Dział nr 3. D.04.00.00 POBUDOWA [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
10	KNNR 6 0103-0300	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	1973,2752
			warstwa ścieralna: 1581,15		1581,15000
			poszerzenie stabilizacji cementem: 316,23*2*0,62		392,12520
			Dział nr 3.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 z domieszką destruktu sfrezowanej konstrukcji nawierzchni. Gr w-wy 22 cm [D.04.04.02]		
11	KNR 2-31 0114-0700	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C5030 z domieszką 40% destruktu sfrezowanej konstrukcji nawierzchni. Gr w-wy 8 cm	m2	1834,1340
			warstwa ścieralna: 1581,15		1581,15000
			poszerzenie podbudowy: 316,23*2*0,40		252,98400
12	KNR 2-31 0114-0800	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C5030 z domieszką 40% destruktu sfrezowanej konstrukcji nawierzchni, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy. Gr w-wy 14 cm. Krotność = 14	m2	1834,1340
			Dział nr 3.3. D.04.05.01.12 Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10 cm - Rm = 2,5MPa [D.04.05.01]		
13	KNNR 6 0111-0200	D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa. Grubość warstwy 15 cm	m2	1973,2752
			warstwa ścieralna: 1581,15		1581,15000
			poszerzenie podbudowy: 316,23*2*0,62		392,12520

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie [D.05.00.00]		
			Dział nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego [D.05.03.05]		
14	KNNR 6 1005-0100	D.05.03.05	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1834,1300
15	KNNR 6 1005-0600	D.05.03.05	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1631,7468
			warstwa ścieralna: 1581,15		1581,15000
			poszerzenie w-wy wiążącej: 316,23*2*0,08		50,59680
16	KNNR 6 1005-0700	D.05.03.05	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.	m2	1834,1300
17	KNNR 6 0308-0103	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.	m2	1631,7468
			warstwa ścieralna: 1581,15		1581,15000
			poszerzenie w-wy wiążącej: 316,23*2*0,08		50,59680
18	KNNR 6 0309-0103	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.	m2	1581,1500
			warstwa ścieralna: 1581,15		1581,15000
			Dział nr 5. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.06.03.01 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym [D.06.03.01]		
19	KNNR 6 0204-0500	D.06.03.01	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C5030. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 10cm	m2	505,9680
			316,23*0,8*2		505,96800
			Dział nr 5.2. D.09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp [D.09.01.01]		
20	KNNR 1 0507-0100	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 5 cm	m2	379,4760
			316,23*2*0,6		379,47600

mgr inż. Stanisław Szymański
 upr. bud. nr kom. 32/86
 spec. konstrukcyjno-inżynierska
 w zakresie dróg