

Przebudowa ulic Norwida, Słowackiego, Mickiewicza, Konopnickiej w Czyżewie - przyłącze kanalizacji deszczowej do rzeki

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego [CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej]		
			Dział nr 1.1. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa [D.03.02.01]		
1	KNNR 1 0210-0300	D.03.02.0 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,25m <sup>3</sup> ; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV z umocnieniem skarp wykopu. KD: 10,5*1,7*1,2+27,1*2*1,2+12*1,3*1,2+38,4*0,9*1,2+69,7*0,9*1,2 studnie: 2*2*2,5*2,5+1,2*2*2 separator i osadnik: 2*5,5*3*3	m3	350,7280  221,92800 29,80000 99,00000
2	KNNR 4 1413-0500	D.03.02.0 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie średnicy 1400mm i głębokości 3,0 m	studnia	3,0000
3	KNNR 4 1413-0600	D.03.02.0 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie średnicy 1400mm za każde 0,5m różnicy głębokości	0.5 m	-8,0000
4	KRD 030401-32	D.03.02.0 1	Wykonanie separatora 30/300 1/s	szt	1,0000
5	KRD 030401-33	D.03.02.0 1	Wykonanie osadnika wirowego 30/300 1/s	szt	1,0000
6	KNNR 4 1411-0100	D.03.02.0 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o grub. 10 cm. KD: (10,5+27,1+12+38,4+69,7)*0,1*1	m3	15,7700  15,77000
7	KNNR 4 1201-0200		Przeciski jednostopniowe o długości do 20m. Przecisk rurami o średnicy nominalnej 650mm, w gruntach kat. III-IV	m prze cisk	9,0000
8	KNR 2-18W 0408-0700	D.03.02.0 1	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 500 mm KD: 8,2+27,1+12+38,4+69,7	m	155,4000  155,40000
9	KNKRB 1 0213-05	D.03.02.0 1	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gr. 40 cm zagęszczarkami	m3	350,7280
10	KNNR 6 0602-0500	D.03.02.0 1	Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów. Kolektory # 50 - wylot prefabrykowany z betonu z betonu	szt	1,0000
11	KNNR 10W 2111-0300	D.03.02.0 1	Umocnienie skarp płytami ażurowymi o pow. 1 sztuki do 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,0000