

Zamawiający:
Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy:

- 1.Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 107955B Godlewo Piętaki – Siennica Klawy
- 2.Przebudowa dróg gminnych : ulic Kusocińskiego, Łąkowej, Okrężnej, Sybiraków położonych w miejscowości Czyżew

Numer postępowania RG.271.5.2017r.

Nr ogłoszenia : 31901 -2017; data zamieszczenia: 24.02.2017r.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 22 grudnia 2015 roku poz. 2164) , zwanej dalej Pzp , wyjaśnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

Dotyczy: Przebudowa dróg gminnych : ulic Kusocińskiego, Łąkowej, Okrężnej, Sybiraków położonych w miejscowości Czyżew

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur GRP fi 300 i fi 500 na rury PVC SN8 oraz rur GRP fi 800 na rury PP SN8 lub PEHD ? Zamiana rur znacznie wpłynie na obniżenie kosztów, a nie spowoduje obniżenia jakości robót.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza inny produkt do wykonania kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych dla rur Ø 300 i Ø 500 rury PVC SN8U oraz Ø 800 rury PEHD .

Zapytanie 2

Czy zamawiający nie przewiduje wykonania chodników w całości z kostki kolorowej (w przedmiarze podano 30 % kostki kolorowej) ? Jeśli tak to prosimy o zmianę przedmiarów.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Proszę o wycenę kostki – 100 % kolor na chodnikach .

Zapytanie 3

Czy zwieńczenie studni fi 1000 powinno być zakończone pokrywą żelbetową i pierścieniem odciążającym? W przedmiarach jest tylko pokrywa.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej zwieńczenie studni projektuje się przy pomocy monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego (element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego)

Zapytanie 4

Czy przy regulacji studni istniejącej kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić wymianę włazów na typ ciężki oraz założyć pierścień odciążający wraz z pokrywą żelbetową?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wymianę włazów należy po uzgodnieniu z Inwestorem przewidzieć w sytuacji gdy jej demontaż spowoduje utratę właściwości użytkowych. Założenie pierścieni odciążających na studniach zlokalizowanych w jezdni przewiduje specyfikacja techniczna .

Zapytanie 5

W przedmiarze brakują pozycje regulacji studni deszczowych. Czy należy doliczyć regulacje studni deszczowych do ceny studni?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Przedmiar zostanie uzupełniony o regulację studni kanalizacji deszczowej

BURMISTRZ

Anna Bogucka