

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa
	1 Naprawy konstrukcyjne fundamentów
	1.1 Roboty ziemne
	1.2 Roboty zbrojarskie
	1.3 Roboty naprawcze
	2 Naprawy konstrukcji
	3 Wymiana pokrycia dachowego
	3.1 Roboty impregnacyjne
	3.2 Pokrycie dachowe
	4 Naprawa i konserwacja szalunku
	4.1 Roboty demontażowe
	4.2 Roboty naprawcze
	5 Prace przy konserwacji drzwi
	Narzuły kosztorysu
	RAZEM

Słownie:

Tabela przedmiaru robót

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Nr STWIORB	Opis i wyliczenia	Na- zwa jed- nostki miary	Ilość jednos- tek mia- ry
Koszty prac konserwatorskich przy wieży i elementach konstrukcyjnych dzwonnicy w Rosochatym Kościelnym					
1 45262300-4					
Naprawy konstrukcyjne fundamentów					
1.1 45111200-0					
Roboty ziemne					
d.1.1	1 TZKBNK II - 162	STWIORB - 1 3.1.3.	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III (6,5*4)*0,5*1	m ³	
				m ³	13,000
d.1.1	2 KNR 4-01 0108-06	STWIORB - 1 4.1.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.1	m ³	
				m ³	13,000
d.1.1	3 KNR 4-01 0108-08	STWIORB - 1 4.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km poz.2	m ³	
				m ³	13,000
d.1.1	4 KNR 4-01 0105-01	STWIORB - 1 4.1	Zasypanie wykopów ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II-żwir sortowany poz.1	m ³	
				m ³	13,000
d.1.2	1.2 45262310-7 5 KNR 4-01 0202-01	STWIORB - 1 2.1.	Roboty zbrojarskie Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 26	kg	
				kg	26,000
d.1.2	6 KNR 4-01 0202-03	STWIORB - 1 2.1.	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 35	kg	
				kg	35,000
d.1.3	1.3 45259000-7 7 KNNR 3 0201-01	STWIORB - 1 2.1.	Roboty naprawcze Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m 0,788	m ³	
				m ³	0,7880
d.1.3	8 KNR 19-01 0317-01	STWIORB - 1 2.1.	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m2 5	msc	
				msc	5,000
d.1.3	9 KNR 7-12 0114-01 analogia	STWIORB - 1 3.1.3.	Oczyszczenie powierzchni metodą suchą strumieniową, 6,5*4*1	m ²	
				m ²	26,000
d.1.3	10 KNR 19-01 0312-01	STWIORB - 1 3.1.3.	Analogia-Wykonanie szycia za pomocą kotew żywicznych w systemie Helifix 6,5*4	m	
				m	26,000
d.1.3	11 KNR 19-01 0317-02	STWIORB - 1 3.1.3.	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m2 16	msc	
				msc	16,000
d.1.3	12 KNR 19-01 0317-04	STWIORB - 1 3.1.3.	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. do 0,25 m2 7	msc	
				msc	7,000
d.1.3	13 KNR 19-01 0829-01	STWIORB - 1 3.1.3.	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie 6,5*4*1,5	m ²	
				m ²	39,000
d.1.3	14 KNR 19-01 0643-03	STWIORB - 1 3.1.3.	Odgrzybianie ścian metodą smarowania poz.13	m ²	
				m ²	39,000
d.1.3	15 KNR 19-01 0827-02	STWIORB - 1 3.1.3.	Spoinowanie murów z kamienia - mury z wystrojem architektonicznym do wysok. 2,0 m 6,5*4*1,5	m ²	
				m ²	39,000
d.1.3	16 KNNR 11 0701-01	STWIORB - 1 3.1.3.	Uszczelnianie fundamentu gliną - wykonywane ręcznie (6,5*4)*0,12*1,2	m ³	
				m ³	39,000

Tabela przedmiaru robót

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Nr STWIORB	Opis i wyliczenia	Nazwa jednostki miary	Ilość jednostek miary
17	KSNR 10 d.1.3 0404-01	STWIORB - 1 3.1.3.	Wykonanie opaski odprowadzającej wodę z bruku o grub. 15 cm z kamienia polnego (6,5*4)*0,5	m ²	3,744
2	45223000-6			m ²	13,000
18	KNR-W 4-01 d.2 0401-01	STWIORB - 2 3.1.4.	Naprawy konstrukcji Wymiana słupów 27x27 cm bez zastrzałów w ścianach drewnianych 8,69*4	m	
19	KNR 4-01 d.2 0412-06	STWIORB - 2 3.1.4.	Konserwacja i rekonstrukcja elementów konstrukcyjnych wieży-podwaliny,słupy,zastrzały 12*4,9	m	34,760
20	KNNR-W 3 d.2 0401-03	STWIORB - 2 3.1.4.	Wymiana rekonstrukcja drewnianych belek stropowych na nowe 6,01*6,13+6,09*6,12	m ² str.	58,800
21	KNR 2-14 d.2 0407-01	STWIORB - 2 3.1.4.	Schody z poręczami jednostronnymi - stopnie nakładane o długości 1.0 m 25	stop.	74,112
3	45223220-4			stop.	25,000
3.1	45259000-7				
22	KNR 4-01 d.3.1 0535-02	STWIORB - 2 1.5.	Wymiana pokrycia dachowego Roboty impregnacyjne Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 67,544	m ²	
23	KNNR-W 3 d.3.1 0516-05	STWIORB - 2 1.5.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu; odstęp lat ponad 24 cm 67,544	m ²	67,544
24	TZKNBK VII d.3.1 -166	STWIORB - 2 1.5.	Odrzybianie przez powlekanie elem.drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym trzykrotne, pow.ponad 50 m2 poz.22	m ²	67,544
25	TZKNBK VII d.3.1 -328	STWIORB - 2 1.5.	Impregnacja metodą kąpielii desek, łat i listew w impregnatkach poz.34	m ²	67,544
26	TZKNBK VI d.3.1 126	STWIORB - 2 3.1.4.	Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna 67,544	m ²	206,304
27	TZKNC N-K/ d.3.1 XVII t.19-a. 1B	STWIORB - 2 3.1.4.	Demontaż obiektów do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - pros- ty- demontaż- krzyża 1	obiekt	67,544
28	TZKNC N-K/ d.3.1 XVII t.02-a. 1A	STWIORB - 2 3.1.4.	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty- oczyszczenie krzyża (10*1+8*1)*2	dm ²	1,000
29	TZKNC N-K/ d.3.1 VII t.10-0203	STWIORB - 2 3.1.4.	Złocenie kuli 0,85	m ²	36,000
30	TZKNC N-K/ d.3.1 XVII t.19-a. 1B	STWIORB - 2 3.1.4.	Montaż obiektów po konserwacji; obiekt średni; st. trudności - pros- ty- demontaż- krzyża 1	obiekt	0,850
3.2	45260000-7			obiekt	1,000
31	KNR 19-01 d.3.2 0405-06	STWIORB - 2 3.1.4.	Pokrycie dachowe Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew narożna 7,73*4	m	
				m	30,920

Tabela przedmiaru robót

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Nr STWIORB	Opis i wyliczenia	Nazwa jednostki miary	Ilość jednostek miary
32	KNR 2-02 d.3.2 0410-03	STWIORB - 2 3.1.4.	Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej poz.22	m ²	
33	KNR AT-09 d.3.2 0303-03	STWIORB - 2 3.1.4.	Gonty łupane o szer. 7 cm na pióro i wpust o dł. 40 cm (3,57*4,73*4)+((6,3*4)*0,6)	m ²	67,544
4	45453100-8		Naprawa i konserwacja szalunku		
4.1	45259000-7		Roboty demontażowe		
34	KNR 19-01 d.4.1 1020-06	STWIORB - 2 3.1.5.	Ostrożny demontaż szalunku drewnianego o pow. ponad 5.0 m2 (6,51+6,49+6,52+6,5)*6,4+(6,2+6,23+6,23+6,2)*1,6	m ²	206,304
35	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB - 2 3.1.5.	Konserwacja części zachowanej szalunku, wraz z wyeksponowaniem - Decyzja w ramach badań i komisji konserwatorskiej - przyjęto min 20% szalunku ((6,51+6,49+6,52+6,5)*6,4+(6,2+6,23+6,23+6,2)*1,6)*0,2	m ²	41,261
36	KNR 13-22 d.4.1 0402-01	STWIORB - 2 3.1.5.	Miejscowa impregnacja osłabionych partii drewna (impregnat Hekol L-50 lub roztwory Paraloidu B72) poz.34*0,4	m ²	82,522
37	KNR 0-26 d.4.1 0640-01 analogia	STWIORB - 2 3.1.5.	Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji poz.34	m ²	206,304
38	TZKNBK d.4.1 XXIV 2204-01	STWIORB - 2 3.1.5.	Wykonanie elementów do mocowania dzwonów elementy stalowe 163	kg	163,000
39	TZKNC N-K/ d.4.1 XVII t.19-c. 1C	STWIORB - 2 3.1.5.	Demontaż dzwonów do konserwacji; obiekt duży; st. trudności - skompl. 3	obiekt	3,000
4.2	45259000-7		Roboty naprawcze		
40	TZKNC N-K/ d.4.2 XVII t.23-a. 1A	STWIORB - 2 3.1.5.	Konserwacja dzwonów - antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty (8*19+7*17)*3	dm ²	813,000
41	KNNR 2 d.4.2 0102-05	STWIORB - 2 3.1.5.	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców 6,2*4	m	24,800
42	KNR 19-01 d.4.2 0445-15	STWIORB - 2 3.1.5.	Ociosanie drewna z trzech stron - zgrubne poz.34	m	206,304
43	TZKNBK V d.4.2 151	STWIORB - 2 3.1.5.	Szalowanie karnesówką na zakład o grub. desek 25 mm powierzchni do 2 m2 poz.34	m ²	206,304
44	KNR 13-22 d.4.2 0204-07	STWIORB - 2 3.1.5.	Wykonanie elementów drewnianych - poszycie żaluzji z desek 1,25*1*8	m ²	10,000
45	KNR 19-01 d.4.2 1012-08	STWIORB - 2 3.1.5.	Wstawienie listew okapowych profilowanych lub z wrębami o dł. ponad 1,0 m w krawędziach elementów stolarki 6,5*4*2	m	52,000
5	45453100-8		Prace przy konserwacji drzwi		
46	KNR 19-01 d.5 1022-05	STWIORB - 2 3.1.2.	Demontaż okuć drzwiowych - klamki z szyldami 2	szt.	
				szt.	

Tabela przedmiaru robót

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Nr STWiORB	Opis i wyliczenia	Nazwa jednostki miary	Ilość jednostek miary
47	KNR 19-01 d.5 1022-21	STWiORB - 2 3.1.2.	Demontaż okuć drzwiowych 2	szt. szt.	2,000
48	TZKNC N-K/ d.5 III t.08-b.01	STWiORB - 2 3.1.2.	Usuwanie przemałowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia gładka - zniszczenia 10 - 30 % 1,01*2,25*2*100	dm ² dm ²	2,000 454,500
49	TZKNCBK XII d.5 0101-01	STWiORB - 2 3.1.2.	Wymiana uszkodz. elem. ościeżnic drzwiowych wyjętych ze ścian - elem. pionowe 2*2,25	m m	4,500
50	TZKNC N-K/ d.5 III t.03-b.01	STWiORB - 2 3.1.2.	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25 % poz.48/100	m ² m ²	4,500
51	TZKNCBK XII d.5 0101-01	STWiORB - 2 3.1.2.	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych (przestrug wrębów i wst. listew z drewna igl. we wrębach o dł. oścież. w jedn. msc.; odc. proste; - do 0.25 m 12	szt. szt.	4,545
52	TZKNC N-K/ d.5 III t.07-a.01	STWiORB - 2 3.1.2.	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 10 % - powierzchnia gładka 10% powierzchni poz.48*10%	dm ² dm ²	12,000
53	TZKNCBK XX d.5 2401-01	STWiORB - 2 3.1.2.	Flekowanie elem. i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wiel. pojedyn. fleków do 3 cm ² 15	szt. szt.	45,450
54	TZKNC N-K/ d.5 III t.06-a.01	STWiORB - 2 3.1.2.	Uzupełnienie ubytków drewna do 10 % - powierzchnia gładka ws. robocizny x 0,5 poz.48*10%	dm ² dm ²	15,000
55	TZKNC N-K/ d.5 XVII t.23-a. 1A	STWiORB - 2 3.1.2.	Konserwacja okuć-antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty (0,06*0,8*8+0,06*0,5*4+0,06*0,3*4)*100	dm ² dm ²	45,450
56	KNR 19-01 d.5 1025-13	STWiORB - 2 3.1.2.	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych-po konserwacji 8	szt. szt.	57,600
57	KNR 19-01 d.5 1025-20	STWiORB - 2 3.1.2.	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami 2	szt. szt.	8,000
58	TZKNCBK XX d.5 3003-01 + KNR-W 2-02 1027-06	STWiORB - 2 3.1.2.	Impregnacja bejcowanie i woskowanie drzwi dwukrotnie poz.48/100	m ² m ²	2,000 4,545