

RG.271.9-1 /2017

**Zamawiający:**  
**Gmina Czyżew**  
**ul. Mazowiecka 34**  
**18-220 Czyżew**

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających  
się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy:

Przebudowa ul. Nowej i Małej w miejscowości Czyżew.

Numer postępowania RG.271.9.2017r.

Nr ogłoszenia : 75165 – 2017 z dnia 2017-04-27 .

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 22 grudnia 2015 roku poz. 2164 ) , zwanej dalej Pzp , wyjaśnia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

**Dotyczy: Przebudowa ul. Nowej i Małej w miejscowości Czyżew.**

**Zapytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur GRP Ø 300 na rury PVC SN8 Ø 300 ? Zamiana rur znacznie wpłynie na obniżenie kosztów, a nie spowoduje obniżenia jakości robót.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza inny produkt do wykonania kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych dla rur Ø 300 na rury PVC SN8 .

**Zapytanie 2**

Czy zamawiający nie przewiduje wykonania chodników w całości z kostki kolorowej ( w przedmiarze podano 30 % kostki kolorowej) ? Jeśli tak to prosimy o zmianę przedmiarów.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Proszę o wycenę kostki – 100 % kolor na chodnikach .

**Zapytanie 3**

Czy zwieńczenie studni Ø 1000 powinno być zakończone pokrywą żelbetową i pierścieniem odciążającym? W przedmiarach jest tylko pokrywa.

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej zwieńczenie studni projektuje się przy pomocy monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego ( element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego).

**Zapytanie 4**

Czy przy regulacji studni istniejącej kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić wymianę włazów na typ ciężki oraz założyć pierścień odciążający wraz z pokrywą żelbetową?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Wymianę włączów należy po uzgodnieniu z Inwestorem przewidzieć w sytuacji gdy jej demontaż spowoduje utratę właściwości użytkowych. Założenie pierścieni odciążających na studniach zlokalizowanych w jezdni przewiduje specyfikacja techniczna .

**Zapytanie 5**

W przedmiarze brakuje pozycji regulacji studni deszczowych. Czy należy doliczyć regulacje studni deszczowych do ceny studni?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Przedmiar zostanie uzupełniony o regulację studni kanalizacji deszczowej.

**Zapytanie 6**

W przedmiarze kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w pozycji 45 w opisie są dwie studnie ( D 11 , D12 ), a w jednostkach jedna. Czy należy ująć jedną czy dwie ?

**Wyjaśnienie Zamawiającego**

Należy ująć dwie studnie D 11, D12

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*