



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt nr UM10-65150-UM1000070-17 pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GMINA CZYZEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36
KRS 159-05-41; REGON 450670166
RG.271.6-4.2018

Czyżew, 2018-05-07

WYKONAWCY

Strona internetowa, art. 38 ust. 2 Pzp

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa nowego ujęcia wody – studni nr 3 na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnym nr RG.271.6.2018

Biuletyn Zamówień Publicznych PORTAL UZP numer ogłoszenia: 544047-N-2018, data zamieszczenia 12.04.2018r., oraz nr 500092778-N-2018 z dnia 26.04.2018r oraz nr 500097957-N-2018 z dnia 7.05.2018r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Proszę o uściślenie zapisu w pkt 1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego „... wraz z kompleksowym podłączeniem do instalacji Stacji Uzdatniania Wody”

Wyjaśnienie zamawiającego

Cytowany zapis PFU należy rozumieć następująco: połączenie nowoprojektowanej instalacji studni nr 3 z istniejącą na stacji SUW instalacją oraz przebudowanie istniejącej instalacji na odcinkach wymagających tego ze względu na zwiększony przepływ uzdatnianej wody. W skład kompleksowego rozwiązania musi wchodzić również spójne sterowanie części nowoprojektowanej i istniejącej ze wspólnej szafy sterującej.

Zapytanie 2

Czy w zakres kompleksowego podłączenia uwzględniając pkt 3 PFU należy ująć następujące roboty:

- rozbudowa instalacji wodociągowej SUW z rur ze stali nierdzewnej
- rozbudowa istniejącego układu filtrów (dwa dodatkowe)

- wbudowanie dodatkowych wodomierzy na filtrach
- wykonanie rozbudowy szafy sterowniczej?

Wyjaśnienie zamawiającego

Tak, należy uwzględnić te roboty.

Zapytanie 3

Czy rozbudowa będzie skutkować zmianą zapotrzebowania mocy SUW?

Wyjaśnienie zamawiającego

Tak, należy przewidzieć taką możliwość.

Zapytanie 4

Jak ustosunkować się do sytuacji w której włączenie studni nr 3 celem zwiększenia wydajności SUW, bez rozbudowy samej Stacji spowoduje niekorzystne zmiany parametrów wody uzdatnionej?

Wyjaśnienie zamawiającego

Nie planuje się zwiększenia ilości pobieranej wody w stosunku do ilości określonej w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym, które zostaje załączone do niniejszego pisma.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA