

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty rozbiórkowe - remont altany			
1	STWIORB-05	KNR 19-010426-04-050	Rozebranie pokrycia gontami pojedynczymi. Nachylenie połaci dachu do 85 % krotność= 1,00	m2	38,46
1. (2,47+3,93)*6,01					38,46
2	STWIORB-05	KNR 4-0110430-02-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk krotność= 1,00	m2	38,46
1. (2,47+3,93)*6,01					38,46
2.		Fundamenty - rozbudowa altany			
3	STWIORB-03	KNR 2-010201-012201-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. krotność= 1,00	m3	1,12
1. (0,4*0,4*1,0)*7					1,12
4	STWIORB-03	KNR 2-0110312-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00	szt	7,00
1. 7					7,00
5	STWIORB-05	KNR 2-020202-020801-060	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2. krotność= 1,00	m3	1,34
1. (0,4*0,4*1,2)*7					1,34
6	STWIORB-05	KNR 2-020202-190801-034	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych. Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali gładkiej o średnicy do 8 mm. krotność= 1,00	t	0,01
1. ((0,2*5)*7)/1000					0,01
7	STWIORB-05	KNR 2-020202-19080401-034	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych. Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żełbrowej o średnicy do 12 mm. krotność= 1,00	t	0,02
1. ((0,71*4)*7)/1000					0,02
8	STWIORB-05	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż koteł fundamentowych krotność= 1,00	szt	7,00
1. 7					7,00
3.		Konstrukcja drewniana - rozbudowa altany			
9	STWIORB-05	KNR 2-0210407-04-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 krotność= 1,00	m3	0,20
1. (0,66+0,14)*(0,14*0,14)*4					0,06
2. (1,96+0,14)*(0,14*0,14)*2					0,08
3. (3,05+0,14)*(0,14*0,14)*1					0,06
10	STWIORB-05	KNR 2-0210406-04-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 krotność= 1,00	m3	0,29
1. (0,14*0,14)*5,00*3					0,29

11	STWIORB-05	KNR 2-0210408-01-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 krotność= 1,00	m3	0,02
1. (0,07*0,12)*2,57					0,02
12	STWIORB-05	KNR 2-0210408-03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 krotność= 1,00	m3	0,32
1. (0,07*0,12)*3,93*6					0,20
2. (0,07*0,12)*2,47*6					0,12
4.		Pokrycie dachu - część objęta remontem i część objęta rozbudową			
13	STWIORB-05	KNR 2-0210410-04-050	Ołaczenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm krotność= 1,00	m2	70,46
1. (2,47+3,93)*11,01					70,46
14	STWIORB-05	KNKRB 020404-08-060	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - wiatrownice krotność= 1,00	m3	0,28
1. (0,032*0,25)*(2,47*2+3,93*2+11,01*2)					0,28
15	STWIORB-05	KNNR 2N002-N002050301-050	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,50-0,55 mm krotność= 1,00	m2	70,46
1. Pozycja nr.: 13					70,46
16	STWIORB-05	KNNR 2N002-N002050803-040	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa i koszowa krotność= 1,00	m	16,04
1. 8,20*0,40*2+4,00*2*0,4+2,85*2*0,4+2,65*0,40*2+2,35*0,40*2					16,04
17	STWIORB-05	KNR 2-0210410-01-050	Deskowanie połaci dachowych - podbitka z desek struganych krotność= 1,00	m2	70,46
1. Pozycja nr.: 13					70,46
5.		Malowanie i impregnacja - część objęta remontem i część objęta rozbudową			
18	STWIORB-05	Kalkulacja własna-050	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych środkiem ochronnym o właściwościach impregnujących, dekoracyjnych i ochronnych przed promieniowaniem UV krotność= 1,00	m2	140,00
1. 140					140,00
6.		Posadzka - część objęta remontem i część objęta rozbudową			
19	STWIORB-03	KNKRB 010301-03-060	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km samochodem samowładoczym do 5 t. Kategoria gruntu IV krotność= 1,00	m3	6,13
1. ((5,47+5,00)*4,16-(0,4*0,4*17))*0,15					6,13
20	STWIORB-06	KNKRB 060104-02-060	Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna krotność= 1,00	m3	4,08
1. ((5,47+5,00)*4,16-(0,4*0,4*17))*0,10					4,08
21	STWIORB-06	KNR 00-110011-0011031701-050	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu: 10, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m2	40,84
1. ((5,47+5,00)*4,16-(0,4*0,4*17))					40,84

22	STWIORB-06	KNR 2-310231-010107-050	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.III-IV, wykonywane ręcznie krotność= 1,00	m2	21,66
1. $(5,47+5,00+4,16)*2-(0,40*19)$					21,66
23	STWIORB-06	KNR 2-310231-010401-050	Warstwy odsączające. W korycie i na poszerzeniach; grubość warstwy 10cm po ręcznym zagęszczeniu krotność= 1,00	m2	2,17
1. $((5,47+5,00+4,16)*2-(0,40*19))*0,10$					2,17
24	STWIORB-06	KNR 2-310231-040702-040	Obrzeża betonowe. wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem krotność= 1,00	m	21,66
1. $(5,47+5,00+4,16)*2-(0,40*19)$					21,66
7.		Wyposażenie altany - część objęta rozbudową			
25	STWIORB-07	KNR 2-020202-020901-060	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne).Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m krotność= 1,00	m3	0,75
1. $(3,14*0,15*0,15)*1,60*3$					0,34
2. $(3,14*0,125*0,125)*1,40*6$					0,41
26	STWIORB-07	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż blatu dębowego 50x420x8 cm krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1					1,00
27	STWIORB-07	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż siedziska ławki 23x420x8 cm. krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2					2,00
28	STWIORB-07	Kalkulacja własna-050	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych środkiem ochronnym o właściwościach impregnujących, dekoracyjnych i ochronnych przed promieniowaniem UV krotność= 1,00	m2	20,46
1. $(0,50*4,20*2+0,50*0,08*2+4,20*0,08*2)*2$					9,90
2. $(0,23*4,20*2+0,23*0,08*2+0,08*4,20*2)*4$					10,56
29	STWIORB-07	Kalkulacja własna-090	Dostawa i montaż kosz betonowy - kalkulacja własna krotność= 1,00	kpl	2,00
1. 2					2,00
8.		Żuraw			
30	STWIORB-03	KNR 2-0110303-02-060	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowładowczymi na odległość do 0,5 km. Grunt kategorii III krotność= 1,00	m3	0,13
1. $0,50*0,50*0,50$					0,13
31	STWIORB-07	KNR 2-0210203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,6 m3 krotność= 1,00	m3	0,08
1. $(0,40*0,40*0,50)*1$					0,08
32	STWIORB-07	KNR 2-020202-19080401-034	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych.Przygotowanie pojedynczych prętów ze stali żebrowej o średnicy do 12 mm. krotność= 1,00	t	0,01
1. $0,5*8*3*0,0009$					0,01

33	STWIORB-07	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż rurowego mechanizmu obrotowego żurawia krotność= 1,00	szk	1,00
1. 1					1,00
34	STWIORB-07	KNR 2-0210407-06-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² krotność= 1,00	m ³	0,05
1. 2,55*0,08*0,08*3,14					0,05
35	STWIORB-07	KNR 2-0210407-03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² krotność= 1,00	m ³	0,01
1. 1,25*0,04*0,04*3,14					0,01
36	STWIORB-07	KNR 2-0210406-05-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² (ramię żurawia) krotność= 1,00	m ³	0,08
1. 7,36*0,06*0,06*3,14					0,08
37	STWIORB-07	KNR 2-0210406-03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² (wieszak) krotność= 1,00	m ³	0,01
1. 0,04*0,04*3,14*1,70					0,01
38	STWIORB-07	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż rusztu do grilla średnica 100 cm z kompletem zawieszek - nierdzewny wiszący okrągły - typowy krotność= 1,00	szk	1,00
1. 1					1,00
39	STWIORB-07	Kalkulacja własna-050	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych środkiem ochronnym o właściwościach impregnujących, dekoracyjnych i ochronnych przed promieniowaniem UV krotność= 1,00	m ²	6,00
1. 6					6,00
9.		Remont ławek przy palenisku			
40	STWIORB-07	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż dębowego siedziska ławki 34x240x9cm. krotność= 1,00	szk	3,00
1. 3					3,00
41	STWIORB-07	KNR 19-011021-01-050	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn krotność= 1,00	m ²	4,25
1. (0,34*2,40*2+0,34*0,09*2+0,09*2,40*2)*2					4,25
2. 0,00					0,00
42	STWIORB-07	Kalkulacja własna-050	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych środkiem ochronnym o właściwościach impregnujących, dekoracyjnych i ochronnych przed promieniowaniem UV krotność= 1,00	m ²	10,63
1. (0,34*2,40*2+0,34*0,09*2+0,09*2,40*2)*2					4,25
2. (0,34*2,40*2+0,34*0,09*2+0,09*2,40*2)*3					6,38
10.		Remont stołu i ławek			
43	STWIORB-07	KNR 2-020202-020901-060	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne). Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m ³	0,75

		1. (3,14*0,15*0,15)*1,60*3		0,34
		2. (3,14*0,125*0,125)*1,40*6		0,41
44	STWIORB-07	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż blatu dębowego 42x7,40x9 cm krotność= 1,00	szt 1,00
		1. 1		1,00
45	STWIORB-07	Kalkulacja własna-020	Dostawa i montaż dębowego siedziska ławki 24x740x9 cm krotność= 1,00	szt 2,00
		1. 2		2,00
46	STWIORB-07	Kalkulacja własna-050	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych środkiem ochronnym o właściwościach impregnujących, dekoracyjnych i ochronnych przed promieniowaniem UV krotność= 1,00	m2 17,47
		1. (0,42*7,40*2+0,42*0,09*2+0,09*7,40*2)		7,62
		2. (0,24*7,40*2+0,24*0,09*2+0,09*7,40*2)*2		9,85
11.		Remont zadaszzonego wejścia		
47	STWIORB-07	KNR 4-0110430-02-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk krotność= 1,00	m2 9,10
		1. (3,50*1,30)*2		9,10
48	STWIORB-07	KNR 2-0210410-01-050	Deskowanie połaci dachowych deskami dębowymi- Wykonanie daszku - pozycja zastępcza krotność= 1,00	m2 9,10
		1. (3,50*1,30)*2		9,10
49	STWIORB-07	Kalkulacja własna-050	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych środkiem ochronnym o właściwościach impregnujących, dekoracyjnych i ochronnych przed promieniowaniem UV krotność= 1,00	m2 25,10
		1. (3,50*1,30)*2		9,10
		2. 16		16,00
12.		Budowa ogrodzenia		
50	STWIORB-03	KNR 2-0110312-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii IV krotność= 1,00	szt 44,00
		1. 44		44,00
51	STWIORB-04	KNR 2-0210407-03-060	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej. Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - słupy ogrodzenia dębowe - pozycja zastępcza krotność= 1,00	m3 1,36
		1. (3,14*0,075*0,075)*1,75*44		1,36
52	STWIORB-04	KNR 2-0210406-03-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - żerdzie bebowe ogrodzenia pozycja zastępcza krotność= 1,00	m3 1,87
		1. (3,14*0,05*0,05)*(44*2,70*2)		1,87
53	STWIORB-04	Kalkulacja własna-050	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych środkiem ochronnym o właściwościach impregnujących, dekoracyjnych i ochronnych przed promieniowaniem UV krotność= 1,00	m2 110,88
		1. (2*3,14*0,075)*1,75*44		36,27
		2. (2*3,14*0,05)*(44*2,70*2)		74,61

