

Utwardzenie terenu na działkach nr 146/15, 146/16, 146/13 oraz remont nawierzchni zjazdu z drogi gminej, ul. Zarzecze - działka nr 169/3

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0112-0200	D.01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Działka nr 146/15: 0,1	ha	0,1000 0,10000
			Dział nr 2. D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE [D.02.01.01]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem na odl. 3 km [D.02.01.01]		
2	KNNR 1 0202-0801	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t ciągi jezdne: 505*0,45 chodnik: 129*0,15	m3	246,6000 227,25000 19,35000
			Dział nr 3. D.08.00.00 Elementy ulic [D.08.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22 na ławie betonowej- [D.08.01.01]		
3	KNNR 6 0403-03	D.08.01.0 1	Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 127	m	127,0000 127,00000
			Dział nr 3.2. D.08.02.02.1 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. [D.08.02.02]		
4	KNNR 6 0404-0200	D.08.02.0 2	Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem 190	m	190,0000 190,00000
5	KNNR 6 0502-0200	D.08.02.0 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	129,0000
			Dział nr 4. D.04.00.00 Podbudowy [D.04.00.00]		
			Dział nr 4.1. D.04.05.04.1 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem [D.04.05.04]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
6	KNNR 6 0111-0200	D.04.05.0 4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa. Grubość warstwy 15 cm	m2	505,0000
			ciągi jezdne: 505		505,00000
7	KNNR 6 0111-0100	D.04.05.0 4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Grubość warstwy 10 cm	m2	129,0000
			chodnik: 129		129,00000
			<a href="#">Dział nr 4.2. D.04.04.02.1 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 [D.04.04.02]</a>		
8	KNNR 6 0113-0600	D.04.04.0 2	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	505,0000
			ciągi jezdne: 505		505,00000
			<a href="#">Dział nr 5. D.05.00.00 Nawierzchnie [D.05.00.00]</a>		
			<a href="#">Dział nr 5.1. D.05.03.23.2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. [D.05.03.23]</a>		
9	KNNR 6 0502-0301	D.05.03.2 3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	505,0000
			ciągi jezdne: 505		505,00000
			<a href="#">Dział nr 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]</a>		
			<a href="#">Dział nr 6.1. D.06.01.01.1 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm [D.06.01.01]</a>		
10	KNNR 1 0501-02	D.06.01.0 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	112,0000
			wzdłuż chodnika: 140*0,8		112,00000
11	KNNR 1 0507-01	D.06.01.0 1	Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.	m2	112,0000
			wzdłuż chodnika: 140*0,8		112,00000