

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne na działce nr 1625, dojazd do cmentarza.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,089	km tras y	0,0890 0,08900
			Dział nr 1.2. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego [D.01.02.04]		
2	KNNR 6 0802-0400	D.01.02.0 4	Rozebranie - sfrezowanie - nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową z kruszywa. Grubość nawierzchni 6 cm, podbudowy 10 cm. 326	m2	326,0000 326,00000
3	KNR 4-01 0108-1900	D.01.02.0 4	Odwiezenie destruktu z rozbieranych konstrukcji nawierzchni samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. 326*0,16	m3	52,1600 52,16000
			Dział nr 2. D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE [D.02.01.01]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem na odl. 1 km [D.02.01.01]		
4	KNNR 1 0202-0801	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi, z wbudowaniem w nasypy . Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t koryto pod konstrukcję: 507+318+94 rozebrana istniejąca konstrukcja: -50,4	m3	868,6000 919,00000 -50,40000
			Dział nr 3. D. 04.00.00 POBUDOWA [D. 04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
5	KNNR 6 0103-0300	D.04.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 507+318+94	m2	919,0000 919,00000
			Dział nr 3.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 z domieszką destruktu sfrezowanej konstrukcji nawierzchni. Gr w-wy 22 cm [D.04.04.02]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	
1	2	3	4	5	6	
6	KNR 2-31 0114-0700	D.04.04.0 2	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C5030 z domieszką 30% destruktu sfrezowanej konstrukcji nawierzchni. Gr w-wy 8 cm	m2	663,1200	
			jezdnia: 318			318,00000
			zatoka parkingowa: 318-74*0,32			294,32000
			pobocze: 94-(13+95)*0,4			50,80000
7	KNR 2-31 0114-0800	D.04.04.0 2	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C5030 z domieszką 40% destruktu sfrezowanej konstrukcji nawierzchni, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy. Gr w-wy 14 cm. Krotność = 14	m2	663,1200	
			jezdnia: 318			318,00000
			zatoka parkingowa: 318-74*0,32			294,32000
			pobocze: 94-(13+95)*0,4			50,80000
			Dział nr 3.3. D.04.05.01.12 Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10 cm - Rm = 2,5MPa [D.04.05.01]			
8	KNNR 6 0111-0200	D.04.05.0 1	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa. Grubość warstwy 15 cm	m2	919,0000	
			jezdnia: 507			507,00000
			zatoka parkingowa: 318			318,00000
			pobocze: 94			94,00000
			Dział nr 4. D.08.00.00 Elementy ulic [D.08.00.00]			
			Dział nr 4.1. D.08.01.01 Ustawienie krawężników 15x30 i oporników betonowych o wym. 12x25 na ławie betonowej- [D.08.01.01]			
9	KNNR 6 0403-0300	D.08.01.0 1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	82,0000	
			82			82,00000
10	KNNR 6 0403-03	D.08.01.0 1	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	207,0000	
			207			207,00000
			Dział nr 4.2. D.08.03.01.2 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm [D.08.03.01]			
11	KNNR 6 0404-0500	D.08.03.0 1	Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	122,0000	
			122			122,00000
			Dział nr 5. D.05.00.00 Nawierzchnie [D.05.00.00]			
			Dział nr 5.1. D.05.03.23.2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. [D.05.03.23]			
12	KNNR 6 0502-0301	D.05.03.2 3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	885,7200	
			jezdnia: 507			507,00000
			zatoka parkingowa: 318-74*0,12			309,12000
			pobocze: 94-122*0,2			69,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		
			Dział nr 6.1. D.06.01.01.1 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm [D.06.01.01]		
13	KNNR 1 0501-02	D.06.01.0 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	57,6000
			(122+70)*0,30		57,60000
14	KNNR 1 0507-01	D.06.01.0 1	Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.	m2	57,6000
			(122+70)*0,3		57,60000