

Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Brulino-Piwki – Brulino-Lipskie, do granicy gminy Czyżew, na odcinku w lokalizacji roboczej 0+000 – 0+570,90. Nawierzchnia bitumiczna.

Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Dział nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.01.01.01] | | |
| | | | Dział nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV: 45233120-6] [D.01.01.01] | | |
| 1 | KNNR 1 0111-0100 | D.01.01.0 1 | Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,5709 | km tras y | 0,5709 0,57090 |
| | | | Dział nr 2. D.04.00.00 PODBUDOWA [CPV: 45233120-6] [D.04.00.00] | | |
| | | | Dział nr 2.1. D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża [D.04.01.01] | | |
| 2 | KNNR 6 0103-0300 | D.05.00.0 0 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) koryto pod drogę: 570,9*5,10 | m2 | 2911,5900 2911,59000 |
| | | | Dział nr 3. D.05.00.00 NAWIERZCHNIA [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.05.01.03] | | |
| | | | Dział nr 3.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego [D.05.03.05] | | |
| 3 | KNNR 6 1005-0100 | D.05.03.0 5 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej koryto pod drogę: 570,9*5,1 | m2 | 2911,5900 2911,59000 |
| 4 | KNNR 6 1005-0600 | D.05.03.0 5 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum warstwa wiążąca: 570,9*5,1 | m2 | 2911,5900 2911,59000 |
| 5 | KNNR 6 1005-0700 | D.05.03.0 5 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. warstwa wiążąca: 570,9*5,1 | m2 | 2911,5900 2911,59000 |
| 6 | KNNR 6 0308-0103 | D.05.03.0 5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1. warstwa wiążąca: 570,9*5,1 | m2 | 2911,5900 2911,59000 |
| 7 | KNNR 6 0309-0205 | D.05.03.0 5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1. warstwa ściernalna: 570,9*5,0 | m2 | 2854,5000 2854,50000 |
| | | | Dział nr 4. D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw | | |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|----------------|---|------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Dział nr 4.1. Zjazdy o nawierzchni z kruszywa | | |
| 8 | KNNR 6 0202-0400 | D.06.03.0 1 | Nawierzchnie żwirowe na zjazdach. Rozścielenie kruszywa ręcznie grubości 8 cm. Krotność = 0,67 zjazdy: 227 | m2 | 227,0000 227,00000 |
| | | | Dział nr 5. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.03.01] | | |
| | | | Dział nr 5.1. Pobocza [D.06.03.01] | | |
| 9 | KNNR 6 0202-0100 | D.06.03.0 1 | Nawierzchnie żwirowe grubości 8 cm na poboczach. Krotność = 0,80 pobocza: 811 | m2 | 811,0000 811,00000 |
| | | | Dział nr 5.2. Humusowanie i obsianie skarp [D.06.01.01] | | |
| 10 | KNNR 1 0507-0100 | D.06.01.0 1 | Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5cm skarpy rowów: 260*2,1 skarpy nasypów: 265*1,1 | m2 | 837,5000 546,00000 291,50000 |