

Książka przedmiarów /obmiarów

Grupa: 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa: 45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne,

Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

Klasa: 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

45.23 Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych

Kategorie robót

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

39142000-9 Meble ogrodowe – wyposażenie

45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233340-4 Roboty budowlane roboty ziemne i fundamenty

1. Wyposażenie placu zabaw		
1	KNR 2-01 0121-02-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. krotność= 1,00 Nr Spec.: STWIORB-03	0,18 ha
1. 0,18		0,18
2	KNP 3-03 0309-0602-020 Wykucie w podłożu z betonów lekkich gazobetonów gniazd o objętości od 0,51-1,50 dm ³ , orientacyjnych wymiarach 10x10x10; 20x20x10; krotność= 1,00 Nr Spec.: STWIORB-03	35,00 szt
1. 35		35,00
3	KNKRB 01 0303-02-060 Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Kategoria gruntu III krotność= 1,00 Nr Spec.: STWIORB-03	0,52 m ³
1. (0,20*0,20*0,60)*17		0,41
2. (0,10*0,10*0,60)*19		0,11
4	KNKRB 02 0202-01-060 Stopy betonowe o objętości do 0,5 m ³ krotność= 1,00 Nr Spec.: STWIORB-04	0,52 m ³
1. (0,20*0,20*0,60)*17		0,41
2. (0,10*0,10*0,60)*18		0,11
5	Kalkulacja własna-090 Dostawa i montaż - zestaw zabawowy wielofunkcyjny - kalkulacja własna krotność= 1,00 Nr Spec.: STWIORB-04	1,00 kpl
1. 1		1,00

6	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - trójnóg sprawnościowy - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-04	1,00 kpl
	1. 1	1,00
7	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - mamiot linowy - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-04	1,00 kpl
	1. 1	1,00
8	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - huśtawka wahadłowa (pojedyncza metalowa) - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-04	1,00 kpl
	1. 1	1,00
9	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - tablica informacyjna - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-04	1,00 kpl
	1. 1	1,00
2. Nawierzchnia z poliuretanu		
10	<i>KNR 2-311 0803-01-050</i> <i>Ręczne rozebranie nawierzchni z poliuretanu o grubości 4 cm - pozycja zastępcza</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-03	442,25 m2
	1. 442,25	442,25
11	<i>NC-02 0502-01-013</i> <i>Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki. - pozycja zastępcza</i> <i>krotność= 1,00 (jednostka miary 100 m2)</i> Nr Spec.: STWIORB-03	4,40 100 m2
	1. (392+48,25)/100	4,40
12	<i>Kalkulacja własna-050</i> <i>Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej (rozłożenie pianki amortyzującej, wykładziny ze sztucznej trawy, zasypianie piaskiem kwarcowym)</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-06	442,25 m2
	1. 394+48,25	442,25
3. Silownia zewnętrzna		
13	<i>KNKRB 01 0303-02-060</i> <i>Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Kategoria gruntu III</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-03	0,75 m3
	1. (1,0*1,00*0,25)*3	0,75
14	<i>KNKRB 02 0202-01-060</i> <i>Stopy betonowe o objętości do 0,5 m3</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-05	0,75 m3
	1. (1,00*1,00*0,25)*3	0,75
15	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - Wioślarz - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-05	1,00 kpl
	1. 1	1,00
16	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - Motyl - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-05	1,00 kpl
	1. 1	1,00
17	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - Drabinka - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-05	1,00 kpl
	1. 1	1,00

18	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - Ławka - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-05	1,00 kpl
	1. 1	1,00
19	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - Podciąg nóg - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-05	1,00 kpl
	1. 1	1,00
20	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - Masażer - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-05	1,00 kpl
	1. 1	1,00
4. Strefa relaksu		
21	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - stół do gry w szachy wraz z siedziskami- kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-04	1,00 kpl
	1. 1	1,00
22	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż ławki - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-04	4,00 kpl
	1. 4	4,00
23	<i>Kalkulacja własna-090</i> <i>Dostawa i montaż - stół pingpongowy - kalkulacja własna</i> <i>krotność= 1,00</i> Nr Spec.: STWIORB-04	1,00 kpl
	1. 1	1,00

