

## KOSZTORYS OFERTOWY 108-00-000

CPV:

Budowa: Ścieżka pieszo-rowerowa  
Obiekt: Ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie  
Rodzaj robót: Drogowe

Zamawiający: Urząd Gminy  
Dominowo  
63-012 Dominowo ul. Centralna 7

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny. .... %  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 108-00-000**

CPV:

Budowa: Ścieżka pieszo-rowerowa  
 Obiekt: Ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie  
 Rodzaj robót: Drogowe

Zamawiający: Urząd Gminy  
 Dominowo  
 63-012 Dominowo ul. Centralna 7

poziom cen robót.....  
 poziom cen robocizny.....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów.....  
 poziom cen sprzętu.....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
 zysk od R+S+Ko.....  
 dopłata / opust od całości..... %  
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 108-00-000

Strona 1

06-09-2011

SYKAL-002090

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty rozbiórkowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Roboty drogowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	Roboty wykończeniowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO								.....
Podatek VAT								.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....								.....

**KOSZTORYS OFERTOWY 108-00-000**

CPV:

Budowa: Ścieżka pieszo-rowerowa  
 Obiekt: Ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie  
 Rodzaj robót: Drogowe

Zamawiający: Urząd Gminy  
 Dominowo  
 63-012 Dominowo ul. Centralna 7

KOSZTORYS 108-00-000

Strona 1

06-09-2011  
SYKAŁ-002090

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 231-08-01-01-00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m <sup>2</sup>	80,000	.....	.....
1	20	KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	30,000	.....	.....
1	30	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,000	.....	.....
1	40	KNR 201-01-08-04-00 Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych	HA	0,010	.....	.....
2		Roboty drogowe				
2	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	516,000	.....	.....
2	20	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - dodatkowe 20 cm	m <sup>2</sup>	2064,000	.....	.....
2	30	KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	516,000	.....	.....
2	40	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	516,000	.....	.....
2	50	KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 5 cm	m <sup>2</sup>	2580,000	.....	.....
2	60	KNR 231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	248,000	.....	.....
2	70	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	15,000	.....	.....
2	80	KNR 231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	248,000	.....	.....
2	90	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	516,000	.....	.....
3		Roboty wykończeniowe				
3	10	KNR 201-02-34-08-00 Plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi grunt kat 1-2	m <sup>2</sup>	480,000	.....	.....
3	20	KNR 201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowóz humusu	m <sup>3</sup>	24,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	30	KNR 221-02-13-01-00 Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,048	.....	.....
3	40	KNR 221-02-13-02-00 Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - dodatkowe 3 cm	HA	0,144	.....	.....
3	50	KNR 221-04-03-02-00 Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie bez nawożenia w gruncie kategorii 3	HA	0,048	.....	.....
3	60	KNR 221-03-02-01-00 Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m bez zaprawy	szt	16,000	.....	.....
3	70	KNR 221-06-07-02-00 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego	metr	4,000	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS 108-00-000

.....

**PRZEDMIAR OFERTOWY 108-00-000**

CPV:

Budowa: Ścieżka pieszo-rowerowa  
 Obiekt: Ul. Powstańców Wielkopolskich w Dominowie  
 Rodzaj robót: Drogowe

Zamawiający: Urząd Gminy  
 Dominowo  
 63-012 Dominowo ul. Centralna 7

PRZEDMIAR 108-00-000

Strona 1

06-09-2011

SYKAL-002090

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	10	KNR 231-08-01-01-00	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm	m <sup>2</sup>	80,000
1	20	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	30,000
1	30	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,000
1	40	KNR 201-01-08-04-00	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych wsp: R = 0,955	HA	0,010
2			Roboty drogowe		
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	516,000
2	20	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - dodatkowe 20 cm	m <sup>2</sup>	2064,000
2	30	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	516,000
2	40	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	516,000
2	50	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dodatkowe 5 cm	m <sup>2</sup>	2580,000
2	60	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	248,000
2	70	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	15,000
2	80	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	248,000
2	90	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	516,000
3			Roboty wykończeniowe		
3	10	KNR 201-02-34-08-00	Plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi grunt kat 1-2 wsp: R = 0,955	m <sup>2</sup>	480,000
3	20	KNR 201-02-12-03-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - zakup i dowóz humusu wsp: R = 0,955	m <sup>3</sup>	24,000
3	30	KNR 221-02-13-01-00	Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim wsp: R = 0,955	HA	0,048
3	40	KNR 221-02-13-02-00	Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - dodatkowe 3 cm wsp: R = 0,955	HA	0,144
3	50	KNR 221-04-03-02-00	Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie bez nawożenia w gruncie kategorii 3 wsp: R = 0,955	HA	0,048
3	60	KNR 221-03-02-01-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m bez zaprawy wsp: R = 0,955	szt	16,000
3	70	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego wsp: R = 0,955	metr	4,000