

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. BISKUPICE

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,6005
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
	03.02.01	Elementy odwodnienia	*	*
2		Wykonanie studzienek ściekowych z wpustem i osadnikiem głębokości 1,50 m z rur betonowych o średnicy 500 mm	szt.	3
3		Ułożenie rur PVC rowu krytego o średnicy 250 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m	90,00
4		Ułożenie rur PVC przepustu pod drogą gminną o średnicy 350 mm na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m	10
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów głębokości 38 cm z przetrzaniem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp - grunt kat. III wraz z formowaniem nasypu - 96 m³	m ²	253,00
6		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów głębokości 38 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km - 933 m³	m ²	2455,00
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*
7		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych	m ²	2708,00
8		Skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną lateksem warstw konstrukcyjnych	m ²	2708,00
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
9		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm	m ²	2708,00
	04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem	*	*
10		Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni o Rm = 1,5 MPa , grubości 10 cm - 271 m³	m ²	2708,00

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	04.06.01	Podbudowy z chudego betonu cementowego	*	*
11		Wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego gr.10 cm na umocnieniu wlotów i wylotów rowu krytego oraz obrukowaniu studzienek ściekowych - 1,2 m ³	m ²	12,00
	05.00.00	<u>NAWIERZCHNIE</u>	*	*
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
12		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego jak dla KR1 gr. 4 cm AC 16W	m ²	2708,00
13		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jak dla KR2 gr. 4 cm AC11S	m ²	2708,00
	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	*	*
14		Ułożenie kostki brukowej, betonowej szarej gr. 6 cm na umocnieniu wlotów i wylotów rowu krytego, przepustu i obrukowaniu studzienek ściekowych	m ²	12,00
	06.00.00	<u>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>	*	*
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczny	*	*
15		Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym betonowym stabilizowanym mechanicznie grubości średnio 13 cm - 119 m ³	m ²	912,00
	06.04.01	Rowy		
16		Renowacja rowów na głębokość do 40 cm z wywozem urobku na odległości do 5 km	m	320,00
	07.00.00	<u>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</u>	*	*
	07.01.01	Oznakowanie poziome	*	*
17		Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzanego cienkowarstwowego koloru białego	m ²	5,00
	07.02.01	Oznakowanie pionowe		
18		Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych średnicy 70 mm do znaków długości 4,50 m	szt.	10
19		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - A	szt.	6
20		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - B	szt.	2
21		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - D	szt.	4
22		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - T	szt.	2
	08.00.00	<u>ELEMENTY ULIC</u>	*	*
	08.01.01	Krawężniki betonowe	*	*
23		Ułożenie krawężników betonowych 12 x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 2 cm i ławie betonowej z betonu B15 z oporem - 2 m ³	m	33,00

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	09.01.03	Utrzymanie zieleni przydrożnej		
24		Wycinka gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego	m ²	276,00
25		Wycinka krzewów z rowów przydrożnych	m ²	230,00
		INNE ROBOTY		
26		Regulacja wysokości zaworów sieci wodociągowej	szt.	3