

ŚLEPY KOSZTORYS
 po wypełnieniu **KOSZTORYS OFERTOWY**
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
 Przebudowa drogi gminnej w m. RUSIBÓRZ

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,2045	0,00	0,00
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów głębokości 13 cm z wywozemurobku na odległość do 5 km	m ²	848,00	0,00	0,00
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
3		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości 13 cm	m ²	848,00	0,00	0,00
4		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości średnio 7 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m ²	848,00	0,00	0,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	05.02.26	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego				
5		Wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego grubości 10 cm	m ²	848,00	0,00	0,00
	05.03.08	Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalone				
6		Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną lateksem i grysem bazaltowym 2-5 i 5-8	m ²	848,00	0,00	0,00
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*	*	*
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
7		Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym betonowym stabilizowanym mechanicznie grubości średnio 13 cm	m ²	306,00	0,00	0,00
	09.00.00	ZIELEN DROGOWA				
	09.01.03	Utrzymanie zieleni przydrożnej				
8		Wycinka gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego	m ²	280,00	0,00	0,00
9		Wycinka krzewów z rowów przydrożnych	m ²	290,00	0,00	0,00
Razem (bez podatku VAT)						0,00
Podatek VAT w wysokości 23 %						0,00
OGÓŁEM (z podatkiem VAT)						0,00

ŚLEPY KOSZTORYS
 po wypełnieniu **KOSZTORSY OFERTOWY**
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi gminnej w m. MURZYNOWO KOŚCIELNE

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,4835	0,00	0,00
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów głębokości 13 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km	m ²	1720,00	0,00	0,00
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
3		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości 13 cm	m ²	1720,00	0,00	0,00
4		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości średnio 7 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m ²	2239,00	0,00	0,00
5		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego betonowego na łukach grubości średnio 8 cm - przechyłka jednostronna	m ²	224,00	0,00	0,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
	05.02.26	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego				
6		Wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego grubości 10 cm	m ²	2239,00	0,00	0,00
	05.03.08	Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utwalane				
7		Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną lateksem i grysem bazaltowym 2-5 i 5-8	m ²	2239,00	0,00	0,00
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*	*	*
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*	*	*
8		Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym betonowym stabilizowanym mechanicznie grubości średnio 13 cm	m ²	726,00	0,00	0,00
	07.02.01	Oznakowanie pionowe				
9		Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych średnicy 70 mm do znaków długości 4,50 m	szt.	7	0,00	0,00
10		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - A	szt.	1	0,00	0,00
11		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - B	szt.	1	0,00	0,00
12		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - D	szt.	6	0,00	0,00
13		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - E o pow. do 1,0 m ²	szt.	1	0,00	0,00
14		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - T	szt.	3	0,00	0,00
	07.05.01	Bariery ochronne stalowe				
15		Ustawienie barier sprężystych stalowych o parametrach - H1, W1	m	12	0,00	0,00

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
	09.01.03	Utrzymanie zieleni przydrożnej				
16		Wycinka gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego	m ²	328,00	0,00	0,00
17		Wycinka krzewów z rowów przydrożnych	m ²	250,00	0,00	0,00
		<u>INNE ROBOTY</u>				
18		Regulacja wysokości zaworów sieci wodociągowej	szt.	1	0,00	0,00
Razem (bez podatku VAT)						0,00
Podatek VAT w wysokości 23 %						0,00
OGÓŁEM (z podatkiem VAT)						0,00