

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa drogi gminnej w m. RUSIBÓRZ

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	<b>01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	<b>0,2045</b>
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
	<b>04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
2		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów głębokości 13 cm z wywozemurobku na odległość do 5 km - <b>110 m<sup>3</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>848,00</b>
	<b>04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
3		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości 13 cm	m <sup>2</sup>	<b>848,00</b>
4		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości średnio 7 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m <sup>2</sup>	<b>848,00</b>
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
	<b>05.02.26</b>	<b>Nawierzchnia z destruktu bitumicznego</b>		
5		Wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	<b>848,00</b>
	<b>05.03.08</b>	<b>Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalane</b>		
6		Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną lateksem i grysem bazaltowym 2-5 i 5-8	m <sup>2</sup>	<b>848,00</b>
	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*
	<b>06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	*	*
7		Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym betonowym stabilizowanym mechanicznie grubości średnio 13 cm - <b>40 m<sup>3</sup></b>	m <sup>2</sup>	<b>306,00</b>
	<b>09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
	<b>09.01.03</b>	<b>Utrzymanie zieleni przydrożnej</b>		
8		Wycinka gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego	m <sup>2</sup>	<b>280,00</b>
9		Wycinka krzewów z rowów przydrożnych	m <sup>2</sup>	<b>290,00</b>