

ŚLEPY KOSZTORYS
 po wypełnieniu **KOSZTORSY OFERTOWY**
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi gminnej w m. MURZYNOWO KOŚCIELNE

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,4835		
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów głębokości 13 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km	m ²	1720,00		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
3		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości 13 cm	m ²	1720,00		
4		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości średnio 7 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m ²	2239,00		
5		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego betonowego na łukach grubości średnio 8 cm - przechyłka jednostronna	m ²	224,00		
6		Wykonanie warstwy ścieralnej z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm	m ²	2239,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*	*	*
	06.03.01	Scinanie i uzupełnianie poboczy	*	*	*	*
7		Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym betonowym stabilizowanym mechanicznie grubości średnio 13 cm	m ²	726,00		
	07.02.01	Oznakowanie pionowe				
8		Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych średnicy 70 mm do znaków długości 4,50 m	szt.	7		
9		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - A	szt.	1		
10		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - B	szt.	1		
11		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - D	szt.	6		
12		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - E o pow. do 1,0 m ²	szt.	1		
13		Zamontowanie na słupkach znaków pionowych typu: - T	szt.	3		
	07.05.01	Bariery ochronne stalowe				
14		Ustawienie barier sprężystych stalowych	m	12		

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
	09.01.03	Utrzymanie zieleni przydrożnej				
15		Wycinka gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego	m ²	328,00		
16		Wycinka krzewów z rowów przydrożnych	m ²	250,00		
		INNE ROBOTY				
17		Regulacja wysokości zaworów sieci wodociągowej	szt.	1		
		Razem (bez podatku VAT)				
		Podatek VAT w wysokości 23 %				
		OGÓŁEM (z podatkiem VAT)				