

ŚLEPY KOSZTORYS
po wypełnieniu **KOSZTORYS OFERTOWY**
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi gminnej w m. RUSIBÓRZ

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,2045		
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2		Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów głębokości 13 cm z wywozemurobku na odległość do 5 km	m ²	848,00		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
3		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości 13 cm	m ²	848,00		
4		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego betonowego grubości średnio 7 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m ²	848,00		
5		Wykonanie warstwy ścieralnej z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm	m ²	848,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*	*	*
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*	*	*
6		Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym betonowym stabilizowanym mechanicznie grubości średnio 13 cm	m ²	306,00		
	09.00.00	ZIELEN DROGOWA				
	09.01.03	Utrzymanie zieleni przydrożnej				
7		Wycinka gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego	m ²	280,00		
8		Wycinka krzewów z rowów przydrożnych	m ²	290,00		
		Razem (bez podatku VAT)				
		Podatek VAT w wysokości 23 %				
		OGÓŁEM (z podatkiem VAT)				