

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWIE
GMINA DOMINOWO
ETAP I

poz	SST	Opis	Jed	Ilość
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 180,5	km	0,181
2	01.02.02	Zdjęcie warstwy darniny grubości 15cm z wywozem poza teren robót 180,50*0,95*2=342,95m ²	m ²	343,00
3	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - cięcie nawierzchni bitumicznej (połączenie z istniejącą nawierzchnią) 4,20	m	4,20
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
4	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku w nasyp, (dowóz gruntu na nasypy) uzupełnienie poboczy 180,50*1,00*0,45*2=162,45	m ³	163,00
5	02.03.01	Wykonywanie nasypów z gruntu dowiezionego , uzupełnienie poboczy	m ³	163,00
6	02.03.01	Plantowanie-obrabanie na czysto poboczy i skarp 180,50*1,25*2=451,25	m ²	539,73
	04.00.00	PODBUDOWY		
7	04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 4,90*180,50=884,45	m ²	884,45
8	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - podbudowa z tłucznią betonowego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm 4,82*180,50=870,01	m ²	870,01
9		- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 4,70*180,50=848,35	m ²	848,35
	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
10	07.02.01	Oznakowanie pionowe -montaż znaku A-7 wraz s słupkiem stalowym sred 70mm ocynkowanym	szt	1,00

04/2015