

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWIE
GMINA DOMINOWO
ETAP I

Poz	ST	Opis	Jed	Ilość	Cena jed.	Wartość
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 180,5	km	0,181		
2	01.02.02	Zdjęcie warstwy darniny grubości 15cm z wywozem poza teren robót $180,50 \cdot 0,95 \cdot 2 = 342,95 \text{m}^2$	m ²	343,00		
3	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - cięcie nawierzchni bitumicznej (połączenie z istniejącą nawierzchnią 4,20	m	4,20		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
4	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku w nasyp, (dowóz gruntu na nasypy) uzupełnienie poboczy $180,50 \cdot 1,00 \cdot 0,45 \cdot 2 = 162,45$	m ³	163,00		
5	02.03.01	Wykonywanie nasypów z gruntu dowiezonego , uzupełnienie poboczy	m ³	163,00		
6	02.03.01	Plantowanie-obrabanie na czysto poboczy i skarp $180,50 \cdot 1,25 \cdot 2 = 451,25$	m ²	539,73		
	04.00.00	PODBUDOWY				
7	04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne $4,90 \cdot 180,50 = 884,45$	m ²	884,45		
8	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - podbudowa z tłucznią betonowego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm $4,82 \cdot 180,50 = 870,01$	m ²	870,01		
9		- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm $4,70 \cdot 180,50 = 848,35$	m ²	848,35		

07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					
10	07.02.01	Oznakowanie pionowe -montaż znaku A-7 wraz s słupkiem stalowym sred 70mm ocynkowanym	szt	1,00			
Razem (netto)							
Podatek VAT 23%							
Ogółem (brutto)							

04/2015