

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWOJEWO**  
**GMINA DOMINOWO**  
**ETAP II**

Lp	SST	Opis i wyliczenie	Jed.	Ilość	Cena jed	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
1	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne				
2		- oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	1935,80		
3		- skropienie podłoża z kruszywa łamanego emulsją asfaltową 50% w ilości 0,8kg/m2 j.w.	m2	1935,80		
4		- oczyszczenie podłoża bitumicznego pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego	m2	1856,19		
		- skropienie podłoża pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową 50% w ilości 0,5kg/m2 j.w.	m2	1856,19		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (KR-1) grubość warstwy 4cm - AC16W50/70	m2	1856,19		
6	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (KR-1) 0/11 grubość warstwy 4cm - AC11S50/70	m2	1816,38		
	<b>D.06.06.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
7	D.06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym - utwardzenie poboczy kruszywem betonowym 0/31,5mm grubość warstwy 12cm	m2	435,74		
8	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntowych - uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym warstwa grubości 12cm	m2	194,53		
Razem (netto)						
Podatek VAT 23%						
Ogółem (brutto)						