

Przedmiar robót

Obiekt: Droga powiatowa
Rodzaj robót: Elektryczne ^{73/1, 73/2}
Adres budowy: Giecz dz. nr ⁷³, 76, gm. Dominowo

Lp	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1	<i>koszt wykonania-020</i>	<i>Obsługa geodezyjna krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
2	<i>KNR 2-010701-0101-040</i>	<i>Ręczne kopanie rowów dla kabli krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>236,00</i>
3	<i>KNR 2-010704-0101-040</i>	<i>Ręczne zasypywanie rowów dla kabli krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>236,00</i>
4	<i>KNNR 50706-010-040</i>	<i>Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>236,00</i>
5	<i>KNNR 51001-020-020</i>	<i>Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 7/1/1,5 wraz z fundamentem B-120 krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>8,00</i>
6	<i>KNNR 50707-020-040</i>	<i>Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x35 mm² w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>5,00</i>
7	<i>KNNR 50707-020-040</i>	<i>Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm² w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>283,00</i>
8	<i>KNR 5-100303-01-040</i>	<i>Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w wykopie krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>6,00</i>
9	<i>KNR 5-100303-01-040</i>	<i>Układanie rur ochronnych z PCW AROTA SRS 75 mm w wykopie krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>13,00</i>
10	<i>KNNR 51004-010-020</i>	<i>Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Voltana 3/5137/24 Leds 500mA WW/346562 41W krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>8,00</i>
11	<i>KNNR 51003-01010-090</i>	<i>Montaż w słupie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm² do opraw oświetleniowych. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>8,00</i>

12	KNR 5-080608-07-040	Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych krotność= 1,00	m	236,00
13	KNNR 50605-070-040	Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR krotność= 1,00	m	41,00
14	KNNR 50402-080-090	Montaż kompletnej szafki oświetleniowej SO wg rys. 2 krotność= 1,00	kpl	1,00
15	KNNR 50726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 mm ² krotność= 1,00	szt	2,00
16	KNNR 50726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² krotność= 1,00	szt	16,00
17	KNNR 51204-030-020	Podłączenie przewodów pod zaciski krotność= 1,00	szt	80,00
18	wycena indywidualna-020	Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego krotność= 1,00	szt	1,00
19	kalk. własna-020	Prace nieprzewidziane w kosztorysie krotność= 1,00	szt	1,00
20	KNP 18-131327-0102-101	Badanie linii kablowej do 1 kV 4-żyłowe krotność= 1,00	odcinek	9,00
21	KNNR 51304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania krotność= 1,00	szt	9,00
22	KNR 18-131346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego krotność= 1,00	szt	9,00