

Przedmiar robót

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		Modernizacja pompowni wody w Białobokach.		
1	KNR 0402 0129-0500	Demontaż zasuw żeliwnej kołnierkowej o średnicy 100 mm	2,0000	szt.
2	KNR 0402 0143-0100	Demontaż zestawu hydroforowego analogia	1,0000	kpl
3	KNR 0402 0418-0700 analogia	Demontaż pomp zestawu hydroforowego	2,0000	szt.
4	KNR 0218 0305-0301	Zasuw żeliwne klinowe owalne kołnierkowe o średnicy 100 mm w komorach	2,0000	kpl
5	Analiza własna: KNNR 0004 0144-0100	Zestaw hydroforowy trój pompowy wg opisu technicznego kompletny. z zamontowana jedną pompą	1,0000	kpl
6	KNR 0707 0101-0100	Montaż pomp wirowych odśrodk. (jedno i wielostop.) o układ. poz. lub pion. zalewanych i samozas. do wody zimn. - montaż pomp z istniejącego zestawu hydroforowego	2,0000	kpl
		Mnożniki: R = 0,9550		
7	Analiza własna	Demontaż istniejącego układu sterowania zestawem hydroforowym.	1,0000	szt.
8	KNNR 0005 0405-0900	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 150 kg - montaż szafy zasilającej sterującej zestawu hydroforowego	1,0000	szt.
9	Analiza własna.	Badania i pomiary elektryczne	1,0000	kpl
10	Analiza własna..	Rozruch technologiczny oraz parametryzacja pracy urządzeń analiza indywidualna	1,0000	kpl