

PRZEDMIAR ROBÓT.

NAZWA INWESTYCJI : KOLEKTOR DESZCZOWY - PRZEBUDOWA.
ADRES INWESTYCJI : GAĆ.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1.00 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	1.00 % Mbezp
Zysk [Z]	1.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	1.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty demontażowe.					
1	KNNR 1 d.10202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 124	m ³ m ³	 124.000	 124.000
				RAZEM	
2	KNNR 1 d.10310-02	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnętrznej stronie budynku w gruncie kat.III 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	
3	KNNR 4-02 d.10232-04	Demontaż rurociągu betonowego o śr. 600 mm - analogia 128	m m	 128.000	 128.000
				RAZEM	
4	KNNR 4-01 d.10108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	
5	KNNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	
2 Roboty montażowe.					
6	KNNR 1 d.20503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 128	m ² m ²	 128.000	 128.000
				RAZEM	
7	KNNR 4 d.21421-01	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.950/600 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
8	KNNR 4 d.21308-08	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 800 mm 131	m m	 131.000	 131.000
				RAZEM	
9	KNNR 1 d.20214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 124	m ³ m ³	 124.000	 124.000
				RAZEM	
10	KNNR 1 d.20320-02	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.III 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	
11	KNNR 1 d.20206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	
12	KNNR 1 d.20208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 2 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	
13	KNNR 1 d.20214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 22	m ³ m ³	 22.000	 22.000
				RAZEM	
14	KNNR 4 d.21412-02	Otuliny betonowe kanałów 8	m ³ m ³	 8.000	 8.000
				RAZEM	
				RAZEM	8.000