

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Gać - Sietesz w miejscowości Gać w km. 0+350 do 1+075		
1	Element	podbudowa		
1.1	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 725*3,0 = 2 175,000000 Ogółem: 2 175,000	m2	2 175,000
1.2	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (zmniejszenie grubości 0 2 cm) 575,0*3,0 = 1 725,000000 Ogółem: 1 725,000	m2	1 725,000
2	Element	Nawierzchnia asfaltowa		
2.1	KNR 231/312/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm 725,0*3,0 = 2 175,000000 Ogółem: 2 175,000	m2	2 175,000
2.2	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm 725,00*3,00 = 2 175,000000 Ogółem: 2 175,000	m2	2 175,000
2.3	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (zwiększenie grubości o 1 cm) 725*3,0 = 2 175,000000 Ogółem: 2 175,000	m2	2 175,000
3	Element	Roboty wykończeniowe		
3.1	KNNR 6/1301/3 (1)	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, pospółka analogia Uzupełnienie poboczy kruszywem łamonym grubości 8 cm 300*0,25 = 75,000000 350*0,25 = 87,500000 Ogółem: 162,500	m2	162,500