

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Mikulice		
1	Element	Przygotowanie terenu pod plac zabaw		
1.1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,- wyznaczenie urządzeń raz z strefami bezpieczeństwa	ha	0,03
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm- niwelacja terenu 10,0*10,0 = 100,000000 Ogółem: 100,000	m2	100,000
1.3	KNKRB 1/318/1	Ręczne formowanie nasypów ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi kat. gruntu I-III wraz z dostarczeniem ziemi 50,0 m3 10*10*0,3 = 30,000000 Ogółem: 30	m3	30
2	Element	Wyposażenie(zakup dostawa i montaż wyposażenia otartej strefy aktywności)		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - "Biegacz"	szt	1
2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -"Prasa nożna "	kpl	1
2.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - "Narty biegłówki"	kpl	1
2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż "Wioślarz"	kpl	1
2.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - "Wyciąg górny"	kpl	1
2.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -" Motylek"	kpl	1
2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -" Pylon"	kpl	6
3	Element	Strefa relaksu		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Ławka ogrodowa z oparciem - 4 sztuki stanowi kopmlet do zrealizowania	1 kpl. = 4 szt.	1
3.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -" Kółko krzyżyk"	szt	1
3.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -" Zestaw do gry w szachy i warcaby"	kpl	1
3.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż -" Stojak na rowery	kpl	1
3.5	Kalkulacja indywidualna	Kosz metalowy z daszkiem	szt	2
3.6	Kalkulacja indywidualna	Tablica regulaminowa	szt	1
4	Element	Prace zielarskie		
4.1	KNR 221/202/1	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt niezadarniony R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 = 10,000000 Ogółem: 10,000	m2	10,000
4.2	KNR 221/302/4 (1)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3`m, ziemia urodzajna (humus) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 = 10,000000 Ogółem: 10,000	szt	10,000
4.3	KNR 221/218/1 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - korowanie powierzchni pod krzewami korą odkwaszoną gr 3 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		10*0,03 = 0,300000 Ogółem: 0,300	m3	0,300