

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Oddziały Przedszkolne		
1	Element	Dębów		
1.1	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, AC-5 3,62*5,85 = 21,177000 Ogółem: 21,177	m2	21,177
1.2	KNR 508/403/3 analogia	Montaż grzejnika elektrycznego mocdo 2 kW 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	szt	1,000
1.3	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach (2 szt na parterze kolor biały (1,5*2,1) * 2 = 6,300000 Ogółem: 6,300	m2	6,300
1.4	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ² okna zesolone 1,5*2,1*2 = 6,300000 Ogółem: 6,300	m2	6,300
2	Element	Białoboki		
2.1	KNR 19/1023/9 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m ² , osadzanie na kotwach - drzwi - 2szt 0,92*2,05*2 = 3,772000 Ogółem: 3,772	m2	3,772
2.2	KNNR 5/501/3	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowe rasterowe 4x 18W 9 = 9,000000 Ogółem: 9,000	kpl	9,000
3	Element	Gać		
3.1	KNR 19/1023/9 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m ² , osadzanie na kotwach(okno nieotwierane) 1,35*1,45 = 1,957500 Ogółem: 1,958	m2	1,958
3.2	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach 4 szt, kolor z zewnątrz brąz 1,42*2,55*4 = 14,484000 Ogółem: 14,484	m2	14,484
3.3	KNR 202/129/2	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m wewnętrznych PCV długość 150 cm 4 szt 1*4 = 4,000000 Ogółem: 4,000	szt	4,000
3.4	KNR 19/1024/5 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m ² , osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe jedno skrzydło min 90 cm z nadstawką 1,55*3,3 = 5,115000 Ogółem: 5,115	m2	5,115
3.5	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - 4szt (1,50*0,3)*4 = 1,800000 Ogółem: 1,800	m2	1,800
3.6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ² 1*5 = 5,000000 Ogółem: 5,000	szt	5,000