

Dotyczy: zamówienie publiczne nr ZP.271.P.5.2011 „REWITALIZACJA PARKU W GALEWICACH”

Do Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie o następującej treści;

1. Na rysunku nr 24 „Przekrój a3, a4, a5, a6, P3, PARK” wymieniona została alejka a6, natomiast na schemacie nr 15 nie została ona opisana. Proszę o wskazanie alejki a6.
2. W przedmiarze robót pozycja 001, oraz 002 określają mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika. Sposób w jaki liczony jest dodatek za wykonanie koryta z obmiarem ujemnym (-13713,00m<sup>3</sup>) tworzy, w sumie obu pozycji (001 oraz 002) koryto głębokości 5 cm, natomiast na podstawie przekrojów koryta wynoszą odpowiednio: a2-31cm, a3,a4, P3-20cm, a1,P1,P2-33cm. Proszę o podanie powierzchni korytowanych odcinków alejek w odniesieniu do głębokości koryta.
3. Na rysunku nr 19 „Parking” zaprojektowane zostały stojaki na rowery. Czy dostawa, oraz montaż stojaków na rowery wchodzi w zakres w/w zadani? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej stojaków rowerowych.
4. Na rysunku nr 1 „Rut podstawowy” zaprojektowane zostały: latarnie wysokie, latarnie niskie, oprawy montowane w posadzce, oprawy z światłem skierowanym, oprawa podwodna. Czy dostawa oraz montaż w/w elementów wchodzi w zakres w/w zadania? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej latarni, opraw, oraz projektu elektrycznego na wykonanie instalacji elektrycznej.
5. Na rysunku 20 „Detal alejki” pokazano wypełnienie wokół drzew żwirem płukany. Proszę o ujęcie ilości żwiru w przedmiarze robót, oraz określenie frakcji.
6. Na rysunku nr 24 „Przekroje a3,a4,a6, P3, PARK” na skrajach alejki narysowane zostały obrzeża betonowe, natomiast opisane zostały jako krawężnik betonowy. Proszę wyjaśnić czy w tych miejscach zastosować należy obrzeże czy krawężnik betonowy.
7. Na rysunku nr 21 „Detale alejki a3,a4,a5” opisano, że skraj alejki tworzy kostka brukowa 10/20cm natomiast na przekroju nr 24 skraj alejki tworzy krawężnik (lub obrzeże). Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.
8. Na rysunku nr 20 „Detal alejki a1,a2” opisano, że skraj alejki tworzy kostka brukowa 10/20cm natomiast na przekroju nr 22, oraz 23 skraj alejki tworzy krawężnik. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.
9. W przedmiarze robót zawarto obrzeża betonowe, nie zawarto natomiast krawężników. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
10. Proszę o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przepustów rurowych, oraz rysunków konstrukcyjnych.

11. Projekt rewitalizacji parku przewiduje wycięcie chorych i połamanych drzew, oraz wycięcie samosiejek. Czy zamawiający dysponuje inwentaryzacją drzew do wycinki? Czy zamawiający posiada zgodę na wycięci drzew?

12. Projekt rewitalizacji parku przewiduje nasadzenie bylin krzewinek, pnączy oraz krzewów. Czy zamawiający dysponuje inwentaryzacją lub projektem nasadzeń? Proszę o podanie ilości nasadzeń.

13. Czy zamawiający dysponuje miejscem do składowania, lub odsączania namulów wydobytych podczas czyszczenia stawu oraz rowu?

14. Proszę o sprecyzowanie zakresu jaki obejmuje gwarancja. Czy gwarancja obejmuje również koszenie trawników, oraz pielęgnację drzew i krzewów?

15. Proszę o wyodrębnienie ilości kostki betonowej 10x10cm, oraz płytek 50x50cm. Proszę o wyodrębnienie ilości kostki betonowej trapezowej służącej do układania okręgów.

16. Projekt rewitalizacji parku przewiduje demontaż pozostałości starego ogrodzenia, wykonanie nowej bramy i furtki, demontaż płotów terenu ujęcia wody, wykonanie bramy przesuwnej oraz furtki na terenie ujęcia wody, wykonanie stalowych, panelowych płotów wraz z cokołem betonowym, wykonanie płotów z siatki plecionej, jednak roboty te nie zostały ujęte w przedmiarach robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o te prace.

W związku z powyższym wyjaśniamy;

Ad.1 Wskazana aleja a6 nie będzie realizowana w tym zadaniu.

Ad.2 Zgodnie z powyższym wyliczeniem zakłada się średnią głębokość korytowania 5cm dla wszystkich ciągów pieszo-jezdnych, alejek pieszo-rowerowych i placzy z zachowaniem warstw pokazanych na przekrojach.

Ad.3 Wskazane stojaki na rowery została wyrzucona z zakresu prac nie będzie realizowana w tym zadaniu.

Ad.4 Wskazane lampy zostały już zamontowane. Jedynie zgodnie z zapisem w SIWZ należy uwzględnić „-koszty związane z ewentualnym poprawieniem ustawienia latarni i lamp w stosunku do budowanych alejek, placzy i niwelacji terenu,

Ad.5 Wskazane wypełnienie wokół drzew żwirem płukanym nie będzie realizowana w tym zadaniu.

Ad.6 do Ad.9 Zgodnie z przedmiarem przewidziano dla wszystkich ciągów pieszo-jezdnych, alejek pieszo-rowerowych i placzy obrzeża betonowe o wymiarach 30x 8 cm i 20x6cm na ławach betonowych.

Ad.10 Zgodnie z przedmiarem przewidziano trzy przepusty z rur betonowych Ø 600mm przy długości 4m z przyczółkami betonowymi. Należy przewidzieć zakres robót zgodny z założeniami ogólnymi z wyszczególnieniem robót, jaki jest określony w KNR dla danej pozycji.

Ad.11 Pielęgnacja drzewostanu ze względu na pojawiający się posusz i cięcia sanitarne mające na celu przetrwanie parku, wycinka chorych i połamanych drzew oraz usunięcie samosiejek drzew i krzewów jest zgodna z zapisem w projekcie, który posiada aktualne uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nie przewidujemy wycinki drzew na które wymagana będzie zgoda.

Ad.12 Zgodnie z przedmiarami, nasadzenia przewidujemy tylko na placach-labiryntach P1, P2, P3. Nasadzenie należy wykonać podwójnie co 25cm na długości 550m.

Ad.13 Nadwyżka ziemi z korytowania i namułu z czyszczenia stawu i rowów zagospodarowana będzie na terenie parku zgodnie z przedmiarem. Dla ewentualnego odsączania namułu udostępnimy teren w odległości około 3km od prowadzonych robót.

Ad.14 Gwarancją objęte będą roboty wykonane, nie dotyczy to robót pielęgnacyjnych wyżej wymienionych po odbiorze końcowym zadania.

Ad.15 Na potrzeby wyceny płytek betonowych o grubości 8cm i 6cm wszystkich ciągów pieszo-jezdných, alejek pieszo-rowerowych i placu należy uśrednić cenę przyjmując; 2/3 powierzchni z płytek 50x50cm w tym płyty do gry w szachy-warcaby i kółko-krzyżak i 1/3 powierzchni z płytek 10x10cm, 10x20cm i kostki trapezowe służące do układania okręgów. Powyższa cena za płytki betonowe będzie obowiązywać przy rozliczeniu zadania.

Ad.16 W zakresie prowadzonych prac związanych z ogrodzeniem przewidziano; renowację słupów i bramy od ul. Parkowej i budowę żelbetowych słupów od ul. Przemysłowej (strona nr 11 i 12 projektu rewitalizacji parku w Galewicach)

Powyższe dane stanowią integralną część SIWZ dla wyżej wymienionego zadania.

**WÓJT GMINY**

**Marian Wojcieszak**