

Dotyczy: zamówienie publiczne nr **Nr ZP.271.S.3.1.2012** „Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice”.

Do Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie o następującej treści;

- 1. Proszę o podanie informacji o przeznaczeniu agregatu. Czy ma on zabezpieczyć podtrzymanie szafy czy ma być urządzeniem zapewniającym zasilanie całej sieci?**

Odp. AD1. Agregat prądowórczy ma być urządzeniem zapewniającym zasilanie całej sieć dedykowanej.

- 2. Czy w budynku istnieje instalacja p.poż.? Jeżeli tak to czy system alarmowy w serwerowni ma być sprzężony z ogólnym systemem p.poż.**

Odp. AD2. Budynek jest z lat 80 więc nie posiada instalacji p.poż. Posiada natomiast system hydrantów wewnętrznych HW52 . System alarmowy p.poż. ma obejmować tylko i wyłącznie serwerownię.

- 3. Czy w budynku istnieje sieć strukturalna i czy ma ona być w jakikolwiek sposób połączona z nowoprojektowaną strukturalną?**

Odp. AD3. W budynku istnieje zwykła sieć LAN na UTP 5 kat. Nowoprojektowana sieć Strukturalna ma być odrębną siecią i w żaden sposób nie łączona ze starą LAN.

- 4. Proszę o podanie źródła zasilania dedykowanej instalacji zasilającej. Czy będzie złącze kablowe czy rozdzielnia główna budynku? I gdzie się ona znajduje?**

Odp. AD. Główne źródło zasilania będzie wychodziło z głównej tablicy rozdzielczej budynku ( z za licznika). Która to znajduje się na Parterze (RZUT - PARTERU zał. Nr 9 do SIWZ ) na ścianie tuż przy wejściu do pokoju biurowego nr 108.

- 5. Czy Inwestor posiada wystarczający przydział mocy dla budynku tek, wystarczył on dla nowej sieci? W przeciwnym wypadku konieczne będą ustalenia z zakładem energetycznym i przebudowa złącza kablowego.**

Odp. AD5. Inwestor posiada wystarczający przydział mocy, zabezpieczenie 32A. i nie przewiduje zwiększenia mocy dla nowej dedykowanej sieci.

- 6. Jaka podłoga jest w serwerowni? Podniesiona podłoga techniczna czy zwykła?**

Odp. AD6. W serwerowni jest zwykła podłoga na wylewce betonowej na której jest położona wykładzina dywanowa.

- 7. Jaki jest sufit w serwerowni? Podwieszany czy zwykły?**

Odp. AD7. W serwerowni jest zwykły sufit.

8. Ze względu na charakter prac (prace instalacyjne są głośne i uciążliwe) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie również poza godzinami pracy Urzędu (godziny wieczorne nocne lub weekendy).

Odp. AD8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace objęte przedmiotem zamówienia, tylko w godzinach pracy Urzędu Gminy Galewice tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. z uwzględnieniem równoległej pracy Urzędu.

9. Czy instalacja komputerowa ma zostać wykonana przewodami o powłoce PVC czy LSZH?

Odp. AD9. Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSZH, o którym mówi punkt 4.2.1 załącznik nr 8 do SIWZ.

10. Czy instalacja komputerowa ma zostać wykonana przewodami UTP (nieekranowane) czy FTP (ekranowane)?

Odp. AD10. Instalacja komputerowa ma zostać wykonana przewodem UTP o którym mówi punkt 3.1 d) załącznik nr 8 do SIWZ).

11. Czy nowa wydzielona sieć zasilania dedykowanego ma posiadać wyłącznik p.poż?

Odp. AD11. Tak

WÓJT GMINY  
Marian Kozłowski