

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH(nr dz 1103) w m. GALEWICE ZMYŚLONA
gm.GALEWICE, m. ZMYŚLONA dz. nr 1103

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.480		
2 d.1	D-04.01.01.	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni 491x0,6+(39+4,5)x0,9	m ²	333.750		
3 d.1	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - przemieszczenie nadmiaru ziemi 333,75x0,20	m ³	66.750		
4 d.1	D-04.04.04.	Warswa podbudowy z tłucznia 31,5/63mm o gr. 15cm 333,75	m ²	333.750		
5 d.1	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 491x0,08x4,0	m ³	157.120		
6 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0, 8kg/m ² 491x4,0+(39+4,5)x0,9	m ²	2003.150		
7 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 491x3,5+(39+4,5)x0,9 Krotność = 1.25	m ²	1757.650		
2RÓW I ZJAZDY						
8 d.2	D-09.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II- wykonanie rowu 491,0x0,6x(0,4+1,8)/2	m ³	333.560		
9 d.2	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II- wykopy pod ławę 12x0,3x0,15	m ³	0.540		
10 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe jw	m ³	0.540		
11 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe - rury karbowane HDPE o średnicy 30 cm 12	m	12.000		
12 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustów ((1,0+2,4)/2x0,8-3,14x0,48x0,48/4)x12	m ³	7.180		
13 d.2	D. 03.01.01.	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej 2x3,4	m ²	6.800		
14 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod zjazdami do posesji 2x12,75+10,35+6,0	m ²	41.850		
15 d.2	D-04.04.04.	Warswa nawierzchni z z tłucznia o ciągłym uziarnieniu 0/63mm gr. 15 cm- na zjazdach jw	m ²	41.850		

KOSZTORYS OFERTOWY
 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH(nr dz 1103) w m GALEWICE ZMYŚLONA
 gm.GALEWICE, m. ZMYŚLONA dz. nr 1103

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
16 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
17 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: