

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIADASZKI - FOLUSZCZYKI
gm.GALEWICE, m. FOLUSZCZYKI, od km 0+787 do km 1+587

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1D-	d.101.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.80	km km	0.800	
				RAZEM	0.800
2D-	d.101.02.04.	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3D-	d.101.02.04.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
4D-	d.204.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 800x3,80+6x10x3,80+12x0,2146x6,0x6,0 3360.71	m ² m ²	3360.710	
				RAZEM	3360.710
5D-	d.204.04.04.	Warswa podbudowy z tłucznia 31,5/63mm o gr. 15cm 800x3,80+6x10x3,80+12x0,2146x6,0x6,0 3360.71	m ² m ²	3360.710	
				RAZEM	3360.710
6D-	d.204.04.04.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 800x3,80+6x10x3,80+12x0,2146x6,0x6,0 3360.71	m ² m ²	3360.710	
				RAZEM	3360.710
7D-	d.205.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² jw 3360.71	m ² m ²	3360.710	
				RAZEM	3360.710
8D-	d.205.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 800x3,50+6x6x3,50+12x0,2146x6,0x6,0 3018.71	m ² m ²	3018.710	
				RAZEM	3018.710
3ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9D-	d.304.04.04.	wykonanie utwardzonego pobocza z tłucznia pochodzącego z rozbiórki o grubości warstwy do10cm- tłuczeń materiałem Inwestora 2x800x0,6 960.00	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
10D-	d.309.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II-odbudowa rowów 2x0,6x0,6/2x800,0 288	m ³ m ³	288.000	
				RAZEM	288.000