

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GALEWICE -KOSTRZEWY  
w miejscowości Kostrzwy  
gm.GALEWICE, m. KOSTRZEWY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 NAWIERZCHNIA</b>					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.39	km km	0.390	
				RAZEM	0.390
2	KNNR 1 d.10202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo- wyład. 160.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	160.130	
				RAZEM	160.130
3	KNNR 6 d.10103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun- cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1293.000	
				RAZEM	1293.000
4	KNNR 6 d.10113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1293.000	
				RAZEM	1293.000
5	KNNR 6 d.10113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1293.000	
				RAZEM	1293.000
6	KNNR 6 d.11005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1293.000	
				RAZEM	1293.000
7	KNNR 6 d.10309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1220.000	
				RAZEM	1220.000
8	KNR 2-01 d.10234-09	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III 780	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	780.000	
				RAZEM	780.000
<b>2 PRZEPUST D=40cm</b>					
9	KNR 2-01 d.20215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 5,0x1,0x1,0 5.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-01 d.20314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ( kat.gr.I-II) 5.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 6 d.20605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 5,0x0,4x0,2 0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNNR 6 d.20605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 6 d.20605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średni- cy 40 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000