

KOSZTORYS  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIADASZKI - FOLUSZCZYKI  
gm.GALEWICE, m. FOLUSZCZYKI, od km 0+787 do km 1+587

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.800		
d.1						
2	D-01.02.04.	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	8.000		
d.1						
3	D-01.02.04.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym	szt.	8.000		
d.1						
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>						
4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 800x3,80+6x10x3,80+12x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	3360.710		
d.2						
5	D-04.04.04.	Warswa podbudowy z tłucznia 31,5/63mm o gr. 15cm 800x3,80+6x10x3,80+12x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	3360.710		
d.2						
6	D-04.04.04.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 800x3,80+6x10x3,80+12x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	3360.710		
d.2						
7	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup> jw	m <sup>2</sup>	3360.710		
d.2						
8	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 800x3,50+6x6x3,50+12x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	3018.710		
d.2						
Razem dział PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
<b>3ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
9	D-04.04.04.	wykonanie utwardzonego pobocza z tłucznia pochodzącego z rozbiórki o grubości warstwy do10cm- tłuczeń materiałem Inwestora 2x800x0,6	m <sup>2</sup>	960.000		
d.3						
10	D-09.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II-odbudowa rowów 2x0,6x0,6/2x800,0	m <sup>3</sup>	288.000		
d.3						
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: