

KOSZTORYS
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GALEWICE -KOSTRZEWY
w miejscowości Kostrzewy
gm.GALEWICE, m. KOSTRZEWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-------------------------|---|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111- d.101 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.390 | | |
| 2 | KNNR 1 0202- d.103 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. | m ³ | 160.130 | | |
| 3 | KNNR 6 0103- d.101 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz- nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawie- rzchni | m ² | 1293.000 | | |
| 4 | KNNR 6 0113- d.101 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m ² | 1293.000 | | |
| 5 | KNNR 6 0113- d.104 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 1293.000 | | |
| 6 | KNNR 6 1005- d.107 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 1293.000 | | |
| 7 | KNNR 6 0309- d.102 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 1220.000 | | |
| 8 | KNR 2-01 0234- d.109 | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezd- nymi w gruncie kat. III | m ² | 780.000 | | |
| Razem dział NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 2 PRZEPUST D=40cm | | | | | | |
| 9 | KNR 2-01 0215- d.203 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię- biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 5,0x1,0x1,0 | m ³ | 5.000 | | |
| 10 | KNR 2-01 0314- d.201 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkła- dzie (kat.gr.I-II) | m ³ | 5.000 | | |
| 11 | KNNR 6 0605- d.201 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 5,0x0,4x0,2 | m ³ | 0.400 | | |
| 12 | KNNR 6 0605- d.206 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średni- cy 40 cm | m | 5.000 | | |
| 13 | KNNR 6 0605- d.203 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt | 2.000 | | |
| Razem dział PRZEPUST D=40cm | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: