
Docieplenie ścian i stropodachu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie ścian i stropodachu budynku Urzędu Gminy w Galewicach

ADRES INWESTYCJI: 98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5

INWESTOR: Gmina Galewice

ADRES INWESTORA: 98-405 Galewice, Ul. Wieluńska 5

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13 m - interpolacja	m2		
		961,3	m2	961,300	
				RAZEM	961,300
2 d.1	Wycena własna	Czas pracy rusztowań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		85	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
4 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej -zamurowanie otworów okiennych	m2		
		2,26	m2	2,260	
				RAZEM	2,260
5 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - podmurowanie ścian szczytowych na wysokość 25cm	m3		
		1,563	m3	1,563	
				RAZEM	1,563
6 d.1	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10,23	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
7 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		38,9	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
8 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		55,6	m	55,600	
				RAZEM	55,600
9 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		43,2	m	43,200	
				RAZEM	43,200
10 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi FS 15 o gr.14cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, baranek 1,5mm ściany z żużlobetonu (kołkowanie 4,16szt/m2)	m2		
		568,81	m2	568,810	
				RAZEM	568,810
12 d.1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi FS 15 o gr.16cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, baranek 1,5mm ściany z żużlobetonu (kołkowanie 4,16szt/m2)	m2		
		66,77	m2	66,770	
				RAZEM	66,770
13 d.1	KNR 0-23 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi gr. 3cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki baranek 1,5mm ściany z żużlobetonu	m2		
		106,95	m2	106,950	
				RAZEM	106,950
14 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach- przyziemie na wysokość 2m i narożniki otworów	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
15 d.1	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowanym z siatką	m		
		420,1	m	420,100	
				RAZEM	420,100
16 d.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		45,3	m2	45,300	
				RAZEM	45,300
17 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		45,3	m2	45,300	
				RAZEM	45,300
18 d.1	wycena własna	Dostawa podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej	m		
		110,3	m	110,300	
				RAZEM	110,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
20 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		49	szt.	49,000	
				RAZEM	49,000
21 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków mineralnych zewnętrznych farbą silikatową z zagruntowaniem elewacji wg kolorystyki projektu	m2		
		680,88	m2	680,880	
				RAZEM	680,880
22 d.1	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie napisów na ścianach - analogia	m2		
		88,83	m2	88,830	
				RAZEM	88,830
23 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie w ścianach zewnętrznych -kratek wentylacyjnych 200x200mm 8 szt , skrzynek rewizyjnych 200x200mm 8 szt	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
24 d.1	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. obudowa zwodów instalacji odgromowej i przewodów elektrycznych, antenowych	m		
		78,4	m	78,400	
				RAZEM	78,400
2		OCIEPLENIE STROPODACHU			
25 d.2	KNR 2-02 0219-02	Gzymsy, o wysięgu do 50 cm	m3		
		2,67	m3	2,670	
				RAZEM	2,670
26 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,16	t	0,160	
				RAZEM	0,160
27 d.2	KNR-W 2-02 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji (pokryciu dachowym) na klej i łączniki -ocieplenie dachu budynku styropianem EPS 200-036 gr.16cm jednokrotnie laminowanego papą.	m2		
		269,82	m2	269,820	
				RAZEM	269,820
28 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		29,9	m2	29,900	
				RAZEM	29,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		269,82	m2	269,820	
				RAZEM	269,820
30 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		17,75	m2	17,750	
				RAZEM	17,750
3		LIKwidACJA ŚCIAN Z LUKSFERÓW Z MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ			
31 d.3	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie ściany z luksterów na zaprawie cementowej -analogia	m2		
		14,08	m2	14,080	
				RAZEM	14,080
32 d.3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV białe z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 o wymiarach 1,14*1,64	m2		
		5,61	m2	5,610	
				RAZEM	5,610
33 d.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		2,00	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.3		Dostawa podokienników wewnętrznych PCV	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
35 d.3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		8,03	m2	8,030	
				RAZEM	8,030
37 d.3	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		8,03	m2	8,030	
				RAZEM	8,030
4		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
38 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe malowane proszkowo -zewnętrzne	m2		
		2,225	m2	2,225	
				RAZEM	2,225

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe malowane proszkowo- zewnętrzne kotłownia	m2		
		2,225	m2	2,225	
				RAZEM	2,225
5		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
40 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		45,5	m2	45,500	
				RAZEM	45,500
41 d.5	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		43,2	m	43,200	
				RAZEM	43,200
42 d.5	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		55,6	m	55,600	
				RAZEM	55,600
43 d.5	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - średnica 160cm, 2x10,5mb	m2		
		10,55	m2	10,550	
				RAZEM	10,550
44 d.5	KNR-W 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.5	KNR 2-02 1510-05	Malowanie 2-krotnie farbą do ocynku obróbek blacharskich	m2		
		45,5	m2	45,500	
				RAZEM	45,500
46 d.5	KNR 2-02 1512-03	Malowanie 2-krotnie farbą do ocynku rur spustowych i rynien	m		
		98,8	m	98,800	
				RAZEM	98,800