

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIADASZKI - FOLUSZCZYKI  
gm.GALEWICE, m. FOLUSZCZYKI, od km 0+787 do km 1+587

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01. d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.535		
2	D-01.02.04. d.1	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	7.000		
3	D-01.02.04. d.1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym	szt.	7.000		
4	D-01.02.04. d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm mechanicznie - do ponownego wbudowania 535x3,5	m <sup>2</sup>	1872.500		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>						
5	D-04.01.01. d.2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 535x3,80+3x10x3,80+6x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	2193.350		
6	D-04.04.04. d.2	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18cm- z mieszanki 0/63mm 535x3,80+3x10x3,80+6x0,2146x6,0x6,0 Krotność = 1.2	m <sup>2</sup>	2193.350		
7	D-04.04.04. d.2	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o gr. 5 cm jw Krotność = 0.63	m <sup>2</sup>	2193.350		
8	D-05.03.05. d.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 jw	m <sup>2</sup>	2193.350		
9	D-05.03.05. d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 535x3,50+3x6x3,50+6x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	2774.110		
Razem dział PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
<b>3ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
10	D-04.04.04. d.3	wykonanie utwardzonego pobocza z tłucznia pochodzącego z rozbiórki o grubości warstwy do10cm- tłuczeń materiałem Inwestora 2x535x0,6	m <sup>2</sup>	642.000		
11	D-09.01.01. d.3	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-odbudowa rowów 2x0,6x0,6/2x450,0	m <sup>3</sup>	162.000		
12	D-09.01.01. d.3	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2x70,0	m	140.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: