

KOSZTORYS OFERTOWY  
REMONT CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ W NIWISKACH\od km 0+509 do km 1+079

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji 0,570km	km	0.570		
2 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (6,0+8,0+10,0+7,0+7,0+3,0+7,0+7,0)x1,50	m <sup>2</sup>	82.500		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 570x1,1+34,0x0,4-82,50	m <sup>2</sup>	558.100		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2x570	m	1140.000		
5 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywóz gruzu na odległość do 3km 558,1x0,05+1140x0,3x0,2+82,50x0,15	m <sup>3</sup>	108.680		
6 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m <sup>3</sup>	108.680		
<b>2 CHODNIK</b>						
7 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI 570x1,2-(5,0+6,0)x1,2	m <sup>2</sup>	670.800		
8 d.2	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 570x2-2x(5,0+6,0)	m	1118.000		
9 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 3 km sam.samo- wyład.- wywóz gruntu na odległość do 3km 670,8x0,05+1118x0,2x0,2	m <sup>3</sup>	78.220		
10 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 2	m <sup>3</sup>	78.220		
11 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki 570x(0,047+0,033)	m <sup>3</sup>	45.600		
12 d.2	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 570-11	m	559.000		
13 d.2	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem 570-(5,0+6,0)	m	559.000		
14 d.2	D-08.01.01.	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - korytka o szerokości wewnętrznej 200mm z rusztem żeliwnym przykręcanym 3x2,0	m	6.000		
15 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-przełożenie istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej (5,0+6,0)x1,5	m <sup>2</sup>	16.500		
16 d.2	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- na zjazdach (5x6,0+10,0+8x7,0+3x5,0+4,0+)x1,2	m <sup>2</sup>	138.000		
17 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym - zjazdy 138,0	m <sup>2</sup>	138.000		

KOSZTORYS OFERTOWY  
REMONT CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ W NIWISKACH\od km 0+509 do km 1+079

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 570x1,2-129,6	m <sup>2</sup>	554.400		
<b>3 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
19 d.3	D-09.01.01	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki żwirowej gr. 4 cm- wypełnienie ubytków przy krawężniku (570-230)x0,05	m <sup>2</sup>	17.000		
20 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.000		
21 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	7.000		
22 d.3	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III- skarpy nasypu 150x1,5	m <sup>2</sup>	225.000		
23 d.3	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	225.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: