

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSTRÓWEK-KAŻMIRÓW W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓWEK

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji 0,23km	km	0.230		
2 d.1	D-03.02.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod przykanalik i studzienkę 2x2,0x1,0x1,0+1,0x1,0x(5,0+70)	m ³	79.000		
3 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem krawężnikowym- wpusty uliczne materiałem Inwestora	szt.	2.000		
4 d.1	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przykanaliki (70+5,0)x0,30x0,1	m ³	2.250		
5 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm- rury materiałem Inwestora	m	65.000		
6 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm- 10,0	m	10.000		
7 d.1	D-03.02.01	wykonanie zasypki kanałów z pospółki 75,0x0,3x0,2	m ³	4.500		
8 d.1	D. 03.01.01.	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 79-4,5-2,25	m ³	72.250		
9 d.1	D. 03.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 1km 2,25+4,5	m ³	6.750		
10 d.1	D-03.02.01	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia 3,0x(0,4+0,6+0,6)	m ²	4.800		
2 CHODNIK						
11 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI 228x1,2	m ²	273.600		
12 d.2	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża i krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2x(228+1,5)	m	459.000		
13 d.2	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 1km 273,6x0,10+459x0,2x0,2	m ³	45.720		
14 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża i krawężniki 228,0x0,047+231x0,033	m ³	18.340		
15 d.2	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej- krawężniki materiałem Inwestora 228	m	228.000		
16 d.2	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie, spoiny wypełnione piaskiem- obrzeża materiałem Inwestora 231	m	231.000		
17 d.2	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- na zjazdach (7,0+5,0+5,0+5,0+6,0+5,0+7,0+6,0+10,0)1,2	m ²	67.200		
18 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka materiałem Inwestora - zjazdy 55,0	m ²	55.000		
19 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka w kolorze czerwonym - zjazdy 67,2-55,0	m ²	12.200		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSTRÓWEK-KAŻMIRÓW W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓWEK

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- kostka materiałem Inwestora 205	m ²	205.000		
21 d.2	D.05.03.23.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- strona lewa (228x1,2-67,2)-205	m ²	1.400		
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
22 d.3	D-09.01.01	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki żwirowej gr. 4 cm- wypełnienie ubytków przy krawężniku 238x0,05	m ²	11.900		
23 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.000		
24 d.3	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm-przestawienie znaku	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: