

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118267E  
W MIEJSCOWOŚCI PRZYBYŁÓW  
DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 999-118-40	km	0.841		
2 d.1	D-01.02.04.	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	1.000		
3 d.1	D-01.02.04.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.	1.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm mechanicznie - do ponownego wbudowania 3,0x(999-40-118)	m <sup>2</sup>	2523.000		
5 d.1	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywiezienie nadmiaru kruszywa na odległość do 1km 2523x0,15	m <sup>3</sup>	378.450		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>						
6 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł.około 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (648-40-118)x3,0+352x3,80+7,0x0,7/2+2x7,0x3,80+6x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	2909.600		
7 d.2	D-04.04.04.	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm jw.	m <sup>2</sup>	2909.600		
8 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 1,0kg/m <sup>2</sup> jw	m <sup>2</sup>	2909.600		
9 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (648-118-40)x2,8+352x3,50+7,0x0,7/2+2x6,0x3,50+6x0,2146x6,0x6,0	m <sup>2</sup>	2694.800		
Razem dział PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
<b>3ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
10 d.3	D-04.04.04.	wykonanie utwardzenia zjazdów z tłuczni pochodzącego z rozbiórki o grubości warstwy do15cm- tłuczeń materiałem Inwestora 54,0x2,0	m <sup>2</sup>	104.000		
11 d.3	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III (999-118-40)x2x0,5	m <sup>2</sup>	841.000		
12 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5.000		
13 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> - znaki typu A iD wg proj. organizacji ruchu	szt.	5.000		
14 d.3	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> - znaki wg proj. organizacji ruchu- znaki typu T	szt.	2.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: