

KOSZTORYS  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118267E  
W MIEJSCOWOŚCI PRZYBYŁÓW  
DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH  
ODCINKI NA DZIAŁCE NR 186

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01. d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 118+40	km	0.158		
2	D-01.02.04. d.1	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000		
3	D-01.02.04. d.1	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10 cm	szt.	15.000		
4	D-01.02.04. d.1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.	2.000		
5	D-01.02.04. d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm mechanicznie - do ponownego wbudowania 3,0x(40+118)	m <sup>2</sup>	474.000		
6	D-04.01.01. d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywiezienie nadmiaru kruszywa na odległość do 1km 474x0,15	m <sup>3</sup>	71.100		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 POBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>						
7	D-04.01.01. d.2	Koryta wykonywane mechanicznie gł.około 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (40+118)x3,0	m <sup>2</sup>	474.000		
8	D-04.04.04. d.2	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm jw.	m <sup>2</sup>	474.000		
9	D-05.03.05. d.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 1,0kg/m <sup>2</sup> jw	m <sup>2</sup>	474.000		
10	D-05.03.05. d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (118+40)x2,8	m <sup>2</sup>	442.400		
Razem dział POBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	D-09.01.01 d.3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III (118+40)x2x0,5	m <sup>2</sup>	158.000		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: