

## Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewicach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewicach</b>					
1		Roboty rozbiórkowe istniejących trybun			
1 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		80,0 * 0,10 * (0,50 * 4)	m3	16,000	
				RAZEM	16,000
2 d.1	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów- rozebranie ławek	m		
		80 * 4	m	320,000	
				RAZEM	320,000
3 d.1	KNR 2-31 0818-02	Rozebranie poręczy ochronnych z kątowników- rozebranie stalowej konstrukcji wsporczej ławek	m		
		80 * 2	m	160,000	
				RAZEM	160,000
4 d.1	KNR 4-04 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m3		
		16,00 + 176,0 * 0,08	m3	30,080	
				RAZEM	30,080
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		30,08	m3	30,080	
				RAZEM	30,080
2		Montaż nowych trybun			
6 d.2	Kalkulacja własna	Konstrukcja siedzisk systemowych z tworzywa sztucznego - na stelażu stalowym(siedziska z tworzywa PVC na stelażu z profili stalowych ocynkowanych 100 szt siedzisk x 2 wraz z konstrukcją wsporczą wg dokumentacji projektowej)	kpl		
		2,0	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod trybunami			
7 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka granitowa 0-32,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		70 * 3,0	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
8 d.3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- teren utwardzony pod trybuny.	m2		
		70,0 * 3,0	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
4		Formowanie skarpy między ogrodzeniem boiska i nowym chodnikiem			
9 d.4	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
		80,0 * 0,90 * 0,50	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
10 d.4	KNP 01 1314 -02.02	Modelowanie terenu skarp pod siew trawy. Grunt kat.III.	m2		
		80,0 * 0,90	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
11 d.4	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2		
		80,0 * 0,90	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
12 d.4	KNP1 1241- 02.01 1241- 02.01	Ubitie obsianego terenu za pomocą desek przymocowanych do stóp lub ubijaka na skarpach o nachyleniu do 1:2	m2		
		80,0 * 0,90	m2	72,000	
				RAZEM	72,000