

202. m 1

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118287E OSOWA-NIWISKA II
W MIEJSCOWOŚCI OSOWA
-DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
d.1	1D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.260		
d.1	2D-01.02.04.	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
d.1	3D-01.02.04.	Demontaż istniejących znaków	szt	5.000		
d.1	4D-01.02.04.	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.030		
d.1	5D-01.02.04.	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	4.000		
d.1	6D-01.02.04.	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	5.000		
d.1	7D-01.02.04.	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	25.000		
d.1	8D-01.02.04.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	5.000		
d.1	9D-01.02.04.	Dodatek za każdy następne 3km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 3	mp	30.000		
d.1	10D-01.02.04.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym	szt.	9.000		
d.1	11D-01.02.04.	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowa, karcze, gałęzie i resztki	mp.	5.000		
d.1	12D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²	896.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 JEZDNIA						
d.2	13D-04.01.01.	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	1075.351		
d.2	14D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 1km	m ³	215.070		
d.2	15D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm- z mieszanki 0/63mm Krotność = 0.9	m ²	1075.351		
d.2	16D-04.04.04.	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm gr. 5 cm Krotność = 0.63	m ²	1075.351		
d.2	17D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8-1,0kg/m ²	m ²	1154.551		
d.2	18D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²	972.951		
d.2	19D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mieszanki 0/63mm na zjazdach	m ²	79.200		
d.2	20D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- na zjazdach Krotność = 1.25	m ²	72.000		
Razem dział JEZDNIA						
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
d.3	21D-09.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- odbudowa rowów	m ³	151.900		
d.3	22D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	542.500		
d.3	23D-04.04.04.	Umocnienie pobocza warstwą tłucznia z odzysku - warstwa o gr. 15 cm	m ²	324.000		
d.3	24D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8.000		
d.3	25D-09.01.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² -	szt.	12.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						