

Galewice docieplenie
DOCIEPLENIE I WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
URZĘDU GMINY W GALEWICACH

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ SZT 20

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
↓ Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1/6	Nr STWiOR: ST 01.01.00	Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2·m2		7,00		szt
4/9	Nr STWiOR: ST 01.01.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2- okna				
	006	7	=	7,00	7,00	
	007	6	=	6,00		
				13,00	13,00	szt
3/11	Nr STWiOR: ST 01.01.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2- okna				
	001	2,00*1,64* 13	=	26,72	42,64	
	003	1,73*2,26*3	=	11,73		
	014	2,00*1,64	=	3,28		
	011	1,73*2,26*2	=	7,82	42,64	
				111,30	111,30	m2
4/12	Nr STWiOR: ST 01.01.00	Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych				
		2,10* 13	=	27,30	27,3	
		1,63*3	=	4,89		
		2,40*4	=	9,60		
		0,90*7	=	6,30		
		0,57*6	=	3,42		
		1,83*2	=	3,66		
		2,10*1	=	2,10	27,3	
				67,27	67,27	m
5/13	Nr STWiOR: ST 01.01.00	Wykucie z muru, podokienników z blachy zewnętrznych i ponowne zamontowanie				
		2,10*8	=	16,80		
		0,90*9	=	8,10		
		0,57*2	=	1,14		
		1,40*2	=	2,80		
		1,52	=	1,52		
		1,83	=	1,83		
		1,47	=	1,47		
		2,10* 13	=	27,30	27,3	
		1,63*3	=	4,89		
		2,40*4	=	9,60		
		0,90*7	=	6,30		
		0,57*6	=	3,42		
		1,83*2	=	3,66		
		2,10*1	=	2,10	33,6	
				121,09	121,09	m

11 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

6/45	Nr STWiOR: ST 01.06.01 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, uchylno-rozwierane, jednozielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach -006 o wym 0,80*1,27 m- Okno antywłamaniowe	0,80*1,27*7 = 7,11	7,11	7,11	m2
7/46	Nr STWiOR: ST 01.06.01 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, jednozielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na kotwach- 014 o wym 2,00*1,64 m Okno antywłamaniowe	2,00*1,64 = 3,28	3,28	3,28	m2
8/47	Nr STWiOR: ST 01.06.01 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, jednozielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na kotwach- 001 o wym 2,00*1,64 m	2,00*1,64* 12 = 39,36	39,36	39,36	m2
9/53	Nr STWiOR: ST 01.06.01 Dostawa podokienników wewnętrznych PVC	2,10*27+1,03*3+2,40*4+0,90*7+0,57*6+1,03*2+2,10*13 = 27,3	87,27	27,3	m
10/54	Nr STWiOR: ST 01.06.01 Obsadzenie podokienników wewnętrznych o dł. do 1,5 m	27,3+4+2+1 7 = 7	37,00	7	szt
11/55	Nr STWiOR: ST 01.06.01 Obsadzenie w ścianach , podokienników wewnętrznych o dł. ponad 1,5 m	13 = 13,00	13	13	szt
12/58	Nr STWiOR: ST 01.04.01 Malowanie farbami emulsyjnymi ościeży od wewnątrz po obróbce obsadzenia	okna 0,30*(2,00+1,64*2)* 13 = 20,59	42,78	4,50	
		0,30*(2,30+0,76*2)*4 = 4,50		4,50	
		0,30*(1,73+1,64*2)*3 = 4,50		4,50	
		0,30*(0,80+1,27*2)*7 = 7,01		7,01	
		0,30*(1,73+1,13*2)*2 = 2,25		2,25	
		0,30*(2,00+1,64*2) = 1,50		1,50	
	drzwi	= 0,00		0,00	
		0,30*(1,00+2,00*2)*3 = 4,50		4,50	
		67,54	67,54	27,60	m2