
KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali przedszkola
ADRES INWESTYCJI : ul. Młyńska 4 w Gardei
INWESTOR : Urząd Gminy w Gardei
ADRES INWESTORA : ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dębek
DATA OPRACOWANIA : 18.07.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek jednorodzinny					
1 Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5	m ²		
d.1	1214-02	m ² 0.35*1.4+1.45*0.9+0.24*1.45+2.10*0.24	m ²	2.65	
				RAZEM	2.65
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrab.farby lub zdzieraniem tapet na	m ²		
d.1	0713-01	ścianach 1.60*3.02+1.02*2*3.02+1.59*0.7+0.25*1.5*2+0.25*1.25-1.25*1.48+0.7*0.45+ 0.45*2.01*2-0.85*2.05-0.7*2.01<pomieszczenie z leżakami>+5.75*3.03+3.46* 3.00+5.75*2.95+0.37*2.95+3.80*3.0+0.23*(2.40+1.46*2)-(0.7*2.01+0.87*2.02+ 2.37*1.46)<pomieszczenie nr 2-salka>+(2.95+1.55+2.95+1.55)*2.90-(0.86*2.05+ 0.76*2.05*2+0.87*2.02)+(1.0*2+1.17*2)*2.86-(0.87*2.02+0.97*2.35)+0.16*(0.87+ 2.02*2)-0.7*1.1-0.45*0.95-0.72*1.55-1.17*1.35<przedsionek z korytarzem>	m ²	86.88	
				RAZEM	86.88
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrab.farby lub zdzieraniem tapet na	m ²		
d.1	0713-02	stropach,biegach i spocznikach 1.59*1.67<pom. z leżakami>+5.75*3.46+0.95*0.37<salka>+1.17*1.0+1.55*2.95< korytarz>	m ²	28.64	
				RAZEM	28.64
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	86.88	m ²	86.88	
				RAZEM	86.88
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów 28.64	m ²	28.64	
				RAZEM	28.64
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez	m ²		
d.1	1206-01	szpachlowania 0.7*1.1+0.45*0.95+0.72*1.55+1.17*1.35<korytarz>	m ²	3.89	
				RAZEM	3.89
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1	1118-01	łoża 1.17*1.0+2.95*1.55	m ²	5.74	
				RAZEM	5.74
8	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-07	todą kombinowaną 5.74	m ²	5.74	
				RAZEM	5.74
9	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane	m		
d.1	1120-02	na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1.17*2+1.0*2+2.95*2+1.55*2-(0.97+0.87*2+0.76*2+0.86)	m	8.25	
				RAZEM	8.25
10	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m	kol.		
d.1	1610-01	2	kol.	2.00	
				RAZEM	2.00
11		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1					
				RAZEM	0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Budynek jednorodzinny							
1 Prace rozbiórkowe							
1 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2		m ²	0.35*1.4+ 1.45*0.9+ 0.24*1.45+ 2.10*0.24 = 2.65	0.000	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	1.60*3.02+ 1.02*2* 3.02+1.59* 0.7+0.25* 1.5*2+0.25* 1.25-1.25* 1.48+0.7* 0.45+0.45* 2.01*2- 0.85*2.05- 0.7*2.01< pomiesz- czenie z le- żakami>+ 5.75*3.03+ 3.46*3.00+ 5.75*2.95+ 0.37*2.95+ 3.80*3.0+ 0.23*(2.40+ 1.46*2)- (0.7*2.01+ 0.87*2.02+ 2.37*1.46)< pomiesz- czenie nr 2- salka>+ (2.95+ 1.55+2.95+ 1.55)*2.90- (0.86*2.05+ 0.76*2.05* 2+0.87* 2.02)+(1.0* 2+1.17*2)* 2.86-(0.87* 2.02+0.97* 2.35)+0.16* (0.87+2.02* 2)-0.7*1.1- 0.45*0.95- 0.72*1.55- 1.17*1.35< przedsio- nek z kory- tarzem> = 86.88	0.000	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach		m ²	1.59*1.67< pom. z le- żakami>+ 5.75*3.46+ 0.95*0.37< salka>+ 1.17*1.0+ 1.55*2.95< korytarz> = 28.64	0.000	0.00
4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	86.88	0.000	0.00
5 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	28.64	0.000	0.00
6 d.1	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania		m ²	0.7*1.1+ 0.45*0.95+ 0.72*1.55+ 1.17*1.35< korytarz> = 3.89	0.000	0.00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
7 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża		m ²	1.17*1.0+ 2.95*1.55 = 5.74	0.000	0.00
8 d.1	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną		m ²	5.74	0.000	0.00
9 d.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą		m	1.17*2+1.0* 2+2.95*2+ 1.55*2- (0.97+0.87* 2+0.76*2+ 0.86) = 8.25	0.000	0.00
10 d.1	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m		kol.	2	0.000	0.00
11 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:2,3)					0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	85.6342	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0140		0.0140	0.00	0.00					
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.2541		0.2541	0.00	-0.00					
3.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0040		0.0040	0.00	0.00					
4.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.4863		0.4863	0.00	0.00					
5.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	33.3824		33.3824	0.00	0.00					
6.	gips budowlany	t	0.0000		0.0000	0.00	0.00					
7.	gips szpachlowy	t	0.1617		0.1617	0.00	0.00					
8.	grunt pokostowy	dm ³	0.7002		0.7002	0.00	0.00					
9.	papier ścierny w arkuszach	ark	1.4840		1.4840	0.00	0.00					
10.	piasek do zapraw	m ³	0.5776		0.5776	0.00	-0.00					
11.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	6.7087		6.7087	0.00	0.00					
12.	płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0.1400		0.1400	0.00	0.00					
13.	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0.0400		0.0400	0.00	0.00					
14.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0973		0.0973	0.00	0.00					
15.	woda z rurociągu	m ³	0.7393		0.7393	0.00	-0.00					
16.	zaprawa klejąca	kg	61.0730		61.0730	0.00	-0.00					
17.	zaprawa spoinująca	kg	4.4340		4.4340	0.00	0.00					
18.	materiały pomocnicze	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	czas pracy rusztowania	m-g	47.8976	0.00	0.00
2.	rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe	m-g	2.6000	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.1491	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	0.2562	0.00	-0.00
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.1552	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł