

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI DROGI WANDOWO - OTOCZYN, ODCINEK W MIEJSCOWOŚCI WANDOWO DŁ. 470 MB.</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, odtworzenie osi drogi - trasa dróg w terenie równinnym. 0.470	km km	0.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.470</b>
2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne - obniżenie niwelety odcinka drogi oraz korytowanie pod warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyladowczym 100*5*1*0.5+10*5*0.3 370*5*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	265.000 185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 100*5+12*5 370*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	560.000 1850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2410.000</b>
4	KNR 2-25 0408-04 analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych  100*1.5*2+1.5*30 12*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	345.000 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>399.000</b>
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  370*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1480.000</b>
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm  370*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1480.000</b>

"DROMIK: